

Corresponde NO-2019-04533922-GDEBA-DCOPMIYSPGP

Sr. Director Técnico
S/D

Por los presentes actuados se solicita la intervención de este Departamento en relación a la CONSULTA - L.P. N°: 20 - "Sistema Pluvio - Cloacal - Villa Itatí - Etapa I - Proyecto Sol".

Las mismas se corresponden con:

1.- Ítem 2. Estación de Bombeo:

Favor de abrir el ítem global para poder facilitar el costeo del mismo debido al escaso tiempo.


Rta: Este ítem debe cotizarse tal y como ha sido expresado.

2.- Ítem 3.14. Baranda de seguridad H=1,14m:

No se encuentra ningún plano de detalle de la misma para poder cotizarla.

Rta: Si bien se puede observar la misma en los planos LCVI-PS-ES-03; LCVI-PS-DP-02, adjuntamos detalle.

Se colocarán a modo de pasamanos un caño redondo de Ø88, 9x2mm a 1,15 m, medidos desde el nivel de piso terminado al plano superior del pasamano. Se sujetará por su parte inferior y el anclaje del mismo será firme, mediante una platabanda de 250 x 150 x 9,5mm, estos se dispondrán a una distancia mínima de 1/3 de la luz (teniendo en cuenta que esta será de 6,00 mts) entre sí. A modo de guarda hombres se dispondrá en los 1,15m de 3 tiras de caños redondo de Ø63, 5x2mm a una separación pordistantes tomadas del mismo modo que los pasamanos a los parantes.



Todas estas barandas, deberán estar perfectamente terminados libres de asperezas e imperfecciones, las uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente en forma compacta y prolija, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Estarán protegidos con 2 manos de convertidor de óxido de marca reconocida. Los componentes de la baranda deberán ser aprobados por la inspección previa a su colocación en obra. El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones en los tipos a emplear, debiendo en estos casos presentar, plano de detalles, adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en situación de los establecidos, a fin que la Dirección de Obra, pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. El montaje de la armazón se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista el que tendrá la obligación de pedir cada vez que corresponda, la verificación por la inspección, de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje. Serán también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarios para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierros, como también cerrar dichos agujeros o canaletas, con mezclas de cemento y arena de grano grueso, en la proporción 1:3; dejando los sectores de trabajo en correctas condiciones técnicas y de terminación. Queda claramente establecido que constituye una obligación del Contratista, controlar las cantidades y dimensiones de las estructuras señaladas en la documentación oficial, verificándolas en obras.

3.- Ítem 3.15. Bolardos esféricos:

Especificar el material y dimensiones de los mismos.

Rta: Adjuntamos detalles

El Contratista deberá proveer y colocar todas las medias esferas pre moldeadas según ubicación, especificaciones y detalles indicados en planos



50 cm de diámetro

4.- Ítem 4.26. Modulo para equipamiento multiuso:

No se encuentra ningún plano de detalle de la misma para poder cotizarlo.

Rta: El modulo de equipamiento multiuso se refiere a la conformación de una superficie de 64m², realizando el estabilizado de suelo correspondiente, de forma tal que en un futuro pueda instalarse sobre esa superficie el equipamiento policial correspondiente. Para esto deberán dejarse “a puerta del sector”, conexiones de agua y cloaca destinados a este uso.

Con lo expuesto se elevan los presentes actuados a la Superioridad para continuidad del trámite.

Dirección Provincial de Hidráulica.-

Departamento Proyectos.-

La Plata, 25 de febrero de 2019

D:\Licitaciones Informes\2018-086-Quilmes-OPISU-UCIBA\2019-Vill Itati -Licitacion EB y anillo\2019-02-01
- Entrega Final\REspuesta\Respuesta pedido de aclaraciones.doc



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: consulta EX-2018-02951510-GDEBA-DPHMIYSPGP - Consultas Lic N°20 - Proyecto Sol

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.