



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Providencia

Número:

Referencia: EX-2018-24607566-CONSULTA EMPRESAS

Obra: PARQUE LINEAL Y PUESTA EN VALOR DE RED VIAL VILLA LIBERTAD -

Localidad: Almirante Brown

Partido: Almirante Brown

Licitación Pública: 156/2018

Expediente: EX-2018-24607566-GDEBA-DPCLMIYSPGP

En virtud a las consultas efectuadas por empresas adquirentes de pliegos para la obra de referencia, se señala lo siguiente:

Consulta 1:

El ítem “Contrapiso armado de hormigón H8 esp. 12 cm en calles de intertrabado, ¿incluye subbase de suelo seleccionado?”

Respuesta 1:

Todos los pisos (excepto garden block 3.5.) incluyen el movimiento de suelo detallado en el ítem 1.5.3 “Relleno y compactación” del pliego de especificaciones técnicas particulares provisto en esta licitación.

Consulta 2:

El ítem “HºAº H21 Peinado /Alisado esp. 12 cm. ¿Incluye contrapiso?, ¿incluye subbase de suelo seleccionado?”

Respuesta 2:

Incluye contrapiso según lo detallado en el ítem 3.2. “Hormigón alisado/Peinado” del pliego de

especificaciones técnicas particulares provisto en esta licitación.

Todos los pisos (excepto garden block 3.5.) incluyen el movimiento de suelo detallado en el ítem 1.5.3 “Relleno y compactación” del pliego de especificaciones técnicas particulares provisto en esta licitación.

Consulta 3:

El ítem “Piso de Hormigón Impreso en cancha de multipropósito esp. 10 cm”, incluye contrapiso y subbase de suelo seleccionado. Confirmar espesor.

Respuesta 3 :

Se deberá materializar según lo descrito en el pliego de especificaciones técnicas, Ítem 3.3

Consulta 4:

¿En el ítem “Piso de Caucho” incluye contrapiso y subbase de suelo seleccionado?

Respuesta 4 :

El piso de caucho NO lleva contrapiso. Se realiza una carpeta según lo especificado en el ítem 2.2. “Carpeta”

Todos los pisos (excepto garden block 3.5.) incluyen el movimiento de suelo detallado en el ítem 1.5.3 “Relleno y compactación” del pliego de especificaciones técnicas particulares provisto en esta licitación.

Consulta 5:

El ítem “Solado Articulado tipo Garden Block” incluye contrapiso y subbase de suelo seleccionado?

Respuesta 5:

Se deberá materializar según lo descrito en el pliego de especificaciones técnicas, Ítem 3.5

Consulta 6:

El ítem “Solado drenante - Tipo Smart Pave” incluye contrapiso y subbase de suelo seleccionado?

Respuesta 6 :

Se deberá materializar según lo descrito en el pliego de especificaciones técnicas, Ítem 3.6

Consulta 7:

Se solicita aclarar el alcance del ítem “Vegetación bajos”

Respuesta 7:

Las especies son las detalladas a continuación. La distribución de las mismas será propuesta por la contratista en el proyecto ejecutivo para la aprobación de la inspección de obra.

Canteros Rivereños

- Canna Indica
- Thypa Latifolia
- Verbena Baouriensis

- Cyperus Giganteum
- Iris Pseudoacorus
- Asclepia Curasavica

Arbustos:

- Abelia Grandiflora
- Cortadeira Selloana
- Dodonea Viscosa
- Polygata Sp.

Herbaceas:

- Salvia Garianitica
- Dietes Vegeta
- Poa Iridifolia
- Grandularia Peruviana
- Lantana Megapotamica
- Stipa Tenuisima

Consulta 8:

PLANO PROYECTO SECTOR 4: Los anchos de las veredas de Hormigón peinado en la Planta difieren de los anchos acotados en el Corte D-D.

Indicar cuál corresponde. La senda de Solado drenante que cruza por la mitad del predio no figura en el Corte D-D. Indicar si debe contemplarse.

Respuesta 8:

Se deberá tomar el ancho de planta en el caso del sector 4. En el resto de los sectores el ancho de las veredas es variable, debiéndose definir en el proyecto ejecutivo. El solado drenante deberá materializarse según plano de planta.

Consulta 9:

PLANO PROYECTO SECTOR 3: Los anchos de las veredas de Hormigón peinado en la Planta difieren de los anchos acotados en el Corte C-C.

Indicar cuál corresponde. Aclarar también si las veredas sobre calle Córdoba contemplan espacio verde (como se indica en el Corte C-C) o corresponde vereda de hormigón peinado en todo el ancho (como se indica en la planta).

El ancho del Solado drenante en Planta difiere del ancho acotado en el Corte C-C. Indicar cuál corresponde.

Respuesta 9:

La calle Córdoba está incluida en el pliego licitatorio de la etapa 1 ya licitado. Las veredas que figuran en el sector 3 se deberán materializar según plano de planta. Los cortes son indicativos para una mejor comprensión de la documentación licitatoria. Los anchos de vereda deberán ser definidos en el proyecto

ejecutivo.

Consulta 10:

PLANO PROYECTO SECTOR 1: Los anchos de las veredas de Hormigón peinado en la Planta difieren de los anchos acotados en el Corte A-A.

Indicar cuál corresponde.

Respuesta 10:

Los cortes son indicativos para una mejor comprensión de la documentación licitatoria. Los anchos de vereda deberán ser definidos en el proyecto ejecutivo.

Consulta 11:

ÍTEM A6.1. Vegetación bajos e ÍTEM A6.12. Arbustos:

Se solicita especificar qué tipo de vegetación es la requerida para la realización del mismo.

Respuesta 11:

Las especies son las detalladas a continuación. La distribución de las mismas será propuesta por la contratista en el proyecto ejecutivo para la aprobación de la inspección de obra.

Canteros Riverieños

- Canna Indica
- Thypa Latifolia
- Verbena Baouriensis
- Cyperus Giganteum
- Iris Pseudoacorus
- Asclepia Curasavica

Arbustos:

- Abelia Grandiflora
- Cortadeira Selloana
- Dodonea Viscosa
- Polygata Sp.

Herbaceas:

- Salvia Garianitica
- Dietes Vegeta
- Poa Iridifolia
- Grandularia Peruviana
- Lantana Megapotamica
- Stipa Tenuisima

