



OBRA: H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO

PARTIDO: PERGAMINO

Nro. ITEM	COD. MED.	DESCRIPCION DEL ITEM (3)	UNID. MED.	CANT.TOT. DE UNID. (5)	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT (6)	PRECIO TOTAL (7)

		OBRAS PRINCIPALES				
1		Tareas preliminares				
	a	Limpieza y preparacion del obrador	nº	1,00	47.800,00	47.800,00
	b	Cartel de obra	nº	2,00	24.803,77	49.607,54
	c	Retiro de muro de mamposteria	m²	136,20	342,9	46.702,98
	d	Retiro de pisos y contrapisos	m²	54,92	646,71	35.517,31
	e	Cielorraso a retirar	m²	54,92	168,48	9.252,92
	f	Picado de revoques en muros a conservar	m²	138,42	226,95	31.414,42
	g	Arbol a retirar	nº	1,00	5.200,00	5.200,00
	h	Retiro de accesorios en sanitarios	nº	1,00	4.530,00	4.530,00
	i	Carpintería existente a retirar	nº	9,00	1.800,00	16.200,00
	j	Carpintería existente a retirar y reubicar	nº	1,00	2.500,00	2.500,00
2		Contrapisos				
	a	Hormigón reforzado de cascote s/terreno	m²	182,30	359,32	65.504,04
	b	Contrapiso idem existente en reparaciones	m²	25,39	450,00	11.425,50
3		Pisos, Umbrales y Solias				
	a	Mosaico granítico 40x40 Pulido	m²	116,40	999,46	116.337,14
	b	Mosaico granítico 20x20 Pulido	m²	17,90	999,46	17.890,33
	c	Laja de cemento de 40x40 cm	m²	48,00	1.008,56	48.410,88
	d	umbral granitico idem piso s/pl. y pl.	m²	0,70	1.320,19	924,13
	e	solias graniticas idem piso s/pl. y pl.	m²	2,30	1.354,50	3.115,35
	f	partida	m²	5,72	658,72	3.770,51
	h	Losetas de HºAº terminación lisa	m²	4,78	562,30	2.690,04
4		Zócalos				
	a	Zócalo granítico sanitario	ml	161,75	472,80	76.475,40
	b	Zócalo idem existente	ml	88,64	472,80	41.908,99
	c	zocalo cemento alisado rehundido h=10 cm	ml	45,11	114,43	5.161,94
5		Mampostería				
	a	mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 en cargas s/pl. y s/pl.	m3	9,00	5.768,01	51.912,09
	b	mamposteria de ladrillos ceramicos huecos de 0,20 s/pl. y s/pl.	m2	123,00	1.028,52	126.507,96
	c	mamposteria de ladrillos ceramicos huecos de 0,10 s/pl. y s/pl.	m2	180,00	847,31	152.515,80
						973.275,29



Buenos Aires
Provincia

**LOCALIDAD: PERGAMINO**

PARTIDO: PERGAMINO

[illegible]




Buenos Aires
Provincia

**LOCALIDAD: PERGAMINO****PARTIDO: PERGAMINO**[illegible]



Buenos Aires
Provincia



OBRA: H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO
LOCALIDAD: PERGAMINO

PARTIDO: PERGAMINO

[illegible]



PARTIDO: PERGAMINO

Nro. ITEM	COD. MED.	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID. MED.	CANT.TOT. DE UNID.	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

		INSTALACION DE ELECTRICIDAD				
C1.1		Tableros y Alimentadores				
	a	Tableros Seccionales.				
	a1	En TG existente colocacion y provison de 2 Int. Term. Caja moldeada de 4X80A y 4X63A R50	gl	1,00	35.255,28	35.255,28
	a2	TSAA	n°	1,00	47.305,35	47.305,35
	a3	TSO-N	n°	1,00	38.884,05	38.884,05
	a4	TSO-E	n°	1,00	43.578,00	43.578,00
	a5	TSRT	n°	1,00	5.809,00	5.809,00
	b	Alimentaciones.				
	b1	Alimentaciones entre tableros y equipamiento de AºAº totales s/p.-	gl	1,00	94.056,32	94.056,32
C1.2		Protección contra contactos				
	a	Puesta a tierra general de la instalación s/pliego.	gl	1,00	5.500,50	5.500,50
C1.3		Bocas				
	a	Bocas de iluminación	n°	42,00	1.842,10	77.368,20
	b	Bocas de tomacorriente de usos generales TUG	n°	38,00	1.921,68	73.023,84
	c	Bocas de tomacorrientes usos especiales TUE para termotanques, anafes electricos y paneles de calefacción.	n°	1,00	2.134,54	2.134,54
	d	Boca alimentación poliductos de pared y techo, especificado según área Gases Medicinales	n°	2,00	2.134,54	4.269,08
						427.184,16

PARTIDO: PERGAMINO

Nro. ITEM	COD. MED.	DESCRIPCION DEL ITEM (3)	UNID. MED. (4)	CANT.TOT. DE UNID. (5)	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT (6)	PRECIO TOTAL (7)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO						
		Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento automático del sistema, según plano y pliego.				
1		Provisión e instalación de equipo de climatización tipo Roof-top. Cap. 6 TR, frío-calor por bomba.	nº	1,00	123.616,12	123.616,12
2		Persianas Corta Fuego.	nº	2,00	7.956,59	15.913,18
3		Provisión e instalación de Termostato de ambiente, para comando y control de equipos Roof-top, completo con todos sus componentes, según pliego.	nº	1,00	7.072,80	7.072,80
4		Provisión e instalación de Ventiladores axiales de extracción en baños.	nº	4,00	1.523,80	6.095,20
5		Calefactor eléctrico para conducto.	nº	1,00	5.623,45	5.623,45
6		Conductos de chapa de H°G°, alimentación y retorno, aire acondicionado, según pliego.	kg	840,00	194,00	162.960,00
7		Provisión y colocación de rejillas, difusores, TAE, persianas, soportes, aislación y accesorios según pliego y planos.	gl	1,00	160.889,00	160.889,00
8		Componentes de las Habitaciones T.P.R.				
	8.1	Unidad Evaporadora 2 Tr s/pliego	nº	1,00	7.204,46	7.204,46
	8.2	Unidad Condensadora 2 Tr s/pliego	nº	1,00	10.252,38	10.252,38
	8.3	Provisión e instalación de Ventiladores centrífugos de extracción, con gabinete para filtro, incorporado.	nº	1,00	15.023,80	15.023,80
	8.4	Provisión e instalación de Unidades de Tratamiento de Aire con ventiladores forzadores centrífugos, con gabinete para tren de filtrado incorporado:	nº	1,00	98.957,94	98.957,94
	8.5	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego.	nº	2,00	261,98	523,96
	8.6	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego.	nº	2,00	532,66	1.065,32
	8.7	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	nº	2,00	6.930,00	13.860,00
	8.8	Portafiltros absolutos, según pliego.	nº	1,00	14.140,00	14.140,00
	8.9	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de equipos roof-top, según pliego.	nº	2,00	2.674,00	5.348,00
9		Provisión e instalación de bases de apoyo, sustento de equipos Roof-Top y forzadores.	gl	1,00	78.253,00	78.253,00
10		Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al personal, manuales y documentación.	gl	1,00	34.236,40	34.236,40
						761.035,01

Nro. ITEM (1)	COD. MED. (2)	DESCRIPCION DEL ITEM (3)	UNID. MED. (4)	CANT.TOT. DE UNID. (5)	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT (6)	PRECIO TOTAL (7)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO						
					Transporte	761.035,01
11		Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.	gl	1,00	8.172,63	8.172,63
12		Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	gl	1,00	25.713,60	25.713,60
13		Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	gl	1,00	24.248,40	24.248,40
14		Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos durante el período de garantía (12 meses)	gl	1,00	9.602,19	9.602,19
						828.771,83

2402 - 262/16

OBRA: H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO
LOCALIDAD: PERGAMINO

PARTIDO: PERGAMINO



Nro.	COD.	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDAD	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
ITEM	MED.		MED.	UNIDADES	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[illegible]

321.529,10

2402 - 262/16



Buenos Aires
Provincia

~~Hoia~~ 12



OBRA: H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO

PARTIDO: PERGAMINO

Nro. ITEM	COD. MED.	DESCRIPCION DEL ITEM (3)	UNID. MED. (4)	CANT.TOT. DE UNID. (5)	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT (6)	PRECIO TOTAL (7)
INSTALACION DE GASES MEDICINALES						
	a	Sistema de Filtrado de Aire absoluto-coalescente c/bay-pass	gl	1,00	18.939,04	18.939,04
	b	Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio	gl	1,00	9.860,00	9.860,00
	c	Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc	gl	1,00	24.500,00	24.500,00
	d	Conexiones electricas, etc.	gl	1,00	17.450,00	17.450,00
	e	Alarma de presión gases médicos	nº	1,00	18.300,00	18.300,00
	i	Cañería de distribución en cobre electrolítico 19 ml 3/4	ml	19,88	781,24	15.530,99
	j	Cañería de distribución en cobre electrolítico 13 ml 1/2	ml	78,58	511,29	40.177,46
	k	Cañería de distribución en cobre electrolítico 9 ml 3/8	ml	21,41	409,04	8.757,44
	l	Llave de paso 19 ml	nº	1	601,59	601,59
	m	Llave de paso 13 ml	nº	10	593,21	5.932,11
	n	Llave de paso 9 ml	nº	4	560,37	2.241,47
	ñ	Gases Medicinales Tipo Cabecera 3 gases	nº	3,00	20.904,80	62.714,41
	o	Pistola sopleteadora Aire comprimido	nº	1,00	553,15	553,15
						225.557,67

OBRA: H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO
LOCALIDAD: PERGAMINO

PARTIDO: PERGAMINO

[illegible]