

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

C.A.P.S. - GRUPO 4.8

MORENO

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. LA FORTUNA

MORENO – GRUPO 4.8

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, reforma y ampliación del Caps La Fortuna.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacales/pluvial, electricidad.

Se reemplazará la cubierta existente de fibrocemento, por una cubierta de chapa de zinc.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes.

Se quitará el revestimiento exterior.

Se colocarán nuevos cielorrasos en la totalidad del centro de salud.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en consultorios, enfermería, administración, hall de espera y S.U.M.

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos múltiples) acceso de ambulancia, consultorios y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. LAS FLORES

MORENO – GRUPO 4.8

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, reforma y ampliación del Caps de referencia.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en consultorios, enfermería, farmacia, recepción, S.U.M y administración.

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a dirección y consultorio con baño incorporado.

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario para discapacitados, enfermería, archivo, y SUM (salón de usos múltiples) depósito de leche, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios, administración, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO

MORENO – GRUPO 4.8

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, reforma y ampliación del Caps Lomas de Marilo.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacales/pluvial, electricidad.

Se reemplazará la cubierta existente de fibrocemento, por una cubierta de chapa de zinc.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes.

Se quitará el revestimiento exterior.

Se colocarán nuevos cielorrasos en la totalidad del centro de salud.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en consultorios, enfermería, administración, hall de espera y S.U.M.

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos múltiples) acceso de ambulancia, consultorios y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. SAN AMBROSIO

MORENO – GRUPO 4.8

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, reforma y ampliación del Caps de referencia.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en consultorios, enfermería, administración, hall de espera y S.U.M.

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos múltiples) farmacia, depósito y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. SAN CARLOS

MORENO – GRUPO 4.8

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, reforma y ampliación del Caps de referencia.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en consultorios, enfermería, farmacia, recepción, S.U.M y administración.

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos múltiples) y consultorios.

Se reformará la superficie existente incorporando sanitarios depósito de leche, sanitario para discapacitados vacunatorio, office y enfermería, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios, administración, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. VILLA NUEVA

MORENO – GRUPO 4.8

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, reforma y ampliación del Caps de referencia.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en consultorios, enfermería, farmacia, recepción, S.U.M y administración.

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos múltiples).

Se reformará la superficie existente incorporando farmacia, depósito de leche, enfermería, ofice y consultorios, siempre respetando las características morfológicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios, administración, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2018-31584712- -GDEBA-DPCLMIYSPGP - AMBA – CAPS– MORENO - GRUPO 4.8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.