

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta obra en el Teatro Argentino de La Plata, representa la provisión e instalación de una nueva máquina de frío del tipo Chiller de 750 TN de refrigeración, una nueva torre de enfriamiento a ubicarse en el nivel +34,00 en el espacio previsto entre torretas 5 y 6. Así también se proveerán e instalarán dos bombas nuevas de recirculación una para la torre de enfriamiento y otra para el agua fría, se modificarán los colectores de bombas de recirculación.

La contratista realizará una obra que a los fines resulte completa y que brinde calidad de funcionamiento de acuerdo con los parámetros originales de proyecto climatológico.

Se realizará una puesta en valor de las celdas eléctricas de media tensión y se recambiarán los interruptores principales del Tablero General de Baja Tensión de acuerdo con lo indicado por Schneider Electric. Argentina SA.

Se pondrá en valor la Unidades de tratamiento de aire que se detallan en el pliego y se completará el equipamiento termo mecánico en los Sum del nivel +30,25 con la incorporación de cuatro Split de baja silueta.

Se proveerán e instalarán seis bombas nuevas, incluidos tableros y colectores, del sistema de bombeo de agua potable a tanques.

Plazo de ejecución de obra:

365 días



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2018-03130944- -GDEBA-DPCLMIYSPGP - COMPLETAMIENTO DE INST.
TERMOMECÁNICAS PRIMERA ETAPA – TEATRO
ARGENTINO – LA PLATA - MEMORIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.