

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. BRUNO TAVANO

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.11

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: BAÑO DISCAPACITADOS y RESIDUOS PATOGENICOS. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se preve materializar la puesta en valor y ampliacion del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- BAÑO DISCAPACITADOS
- ESPERA
- RESIDUOS PATOGENICOS
- COCINA
- 3 BAÑOS
- FARMACIA
- GINECOLOGIA
- 4 CONSULTORIOS
- ODONTOLOGIA
- ADMINISTRACION
- ENFERMERIA
- RECEPCION
- SUM

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. FEDERICO PAYAS

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.11

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: ODONTOLOGIA, COMPRESOR, ADMINISTRACION/OFFICE, 2 BAÑOS y ENFERMERIA. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se preve materializar la puesta en valor y ampliacion del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 2 CONSULTORIOS
- RESID. PATOG.
- ODONTOLOGIA
- COMPRESOR
- ADMINISTRACION/OFFICE
- RECEPCION
- 3 BAÑOS
- FARMACIA
- ESPERA
- ENFERMERIA
- BAÑO DISC.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. MARIANO MORENO

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.11

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: CONSULTORIO, ODONTOLOGIA, SUM, BAÑO DISCAP., PASO, RESID. PATOG.. y PATIO. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se preve materializar la puesta en valor y ampliacion del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- ENFERMERIA
- ADMINISTRACION
- FARMACIA
- ESPERA
- 3 CONSULTORIOS
- GINECOLOGIA
- ODONTOLOGIA
- SUM
- BAÑO DISCAP.
- 4 BAÑOS
- PASO
- RESID. PATOG..
- LOCAL COMP.
- 2 PATIOS

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. PROVINCIAS UNIDAS

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.11

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: BAÑO DISCAP., 2 BAÑOS, 3 PATIOS, 3 CONSULTORIOS, DEPOSITO, COCINA, SUM, GINECOLOGIA, LOCAL COMPRESOR ODONTOLOGICO y ODONTOLOGIA. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se preve materializar la puesta en valor y ampliacion del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- ENFERMERIA
- BAÑO DISCAP.
- 4 BAÑOS
- LOCAL RESIDUOS PATOGENICOS
- 4 PATIOS
- 4 CONSULTORIOS
- DEPOSITO
- COCINA
- ESPERA
- SUM
- ADMINISTRACION
- RECEPCION
- FARMACIA
- GINECOLOGIA
- LOCAL COMPRESOR ODONTOLOGICO
- ODONTOLOGIA

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. VILLA URBANA

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.11

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: ESPERA, ESCALERA, FARMACIA, COMPRESOR, OFFICE, ODONTOLOGIA, BAÑO DISCAPACITADOS y CONSULTORIO. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se preve materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplará las siguientes funciones:

- 2 ESPERAS
- RESIDUOS PATOGENICOS
- 2 BAÑOS
- ASCENSOR HIDRAULICO
- ENFERMERIA
- RECEPCION/ADMINISTRACION
- PATIO
- GINECOLOGIA
- ESCALERA
- FARMACIA
- LOCAL COMPRESOR
- OFFICE
- ODONTOLOGIA
- BAÑO DISCAPACITADOS
- CONSULTORIO

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2019-15551190-AMBA-CAPS-GRUPO 3.11-LOMAS DE ZAMORA – Memoria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.