

**MEMORIA DESCRIPTIVA
“U.S. ATALAYA”
MORENO – GRUPO 4.10**

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

TIPOLOGIA: OBRA NUEVA

Los trabajos a realizar comprenden la construcción de un nuevo centro de salud ubicado en el partido de Moreno en la Calle Arenales esq. Juan Vaccaro.

Cumpliendo con los requerimientos específicos de funcionalidad y programa, el edificio se resuelve en una tira que aloja las diferentes funciones.

Se contemplan dos accesos, uno de emergencias, en donde la ambulancia ingresa hasta un semicubierto, y un acceso ambulatorio donde se encuentra un puesto de recepción.

El anteproyecto contará con cuatro consultorios, enfermería, farmacia, sanitarios, administración, depósitos, Office y SUM.

También contemplará la ejecución de obras exteriores como ser: veredas, construcción de un cerco perimetral y el pavimento articulado para el acceso de la ambulancia.

Se realizará la ejecución de todas las instalaciones complementarias correspondientes incluyendo la red de datos con rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Además, se dejaran provistas las instalaciones cloacales, sanitarias y eléctricas para la futura colocación de un sillón odontológico.

Se proveerán e instalarán equipos de A°A° f/c. y provisión de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y funciones complementarias.

Se prevé materializar la obra nueva con construcción tradicional: estructura independiente de hormigón armado, muro de ladrillo hueco cerámico en el exterior, terminación con revoque a la cal fratasado al fieltro; y los muros interiores serán de Tabiques de roca de yeso con estructura metálica.

Los cielorrasos serán suspendidos tipo "Durlock" en el ingreso al centro, administración, depósito, farmacia, enfermería, office y consultorios. En los sanitarios se colocarán cielorrasos suspendidos de placa antihumedad.

Se colocarán cielorrasos desmontables en SUM, hall y sala de espera. Y en el semicubierto exterior de acceso de la ambulancia y sala técnica se colocarán cielorrasos de placa cementicia.

Los muros interiores, exteriores y cielorrasos se pintarán con pintura al látex; las carpinterías metálicas se pintarán con esmalte sintético y todos los muros exteriores se pintarán hasta una altura de 1,00 metro con esmalte sintético.

Las instalaciones eléctricas y sanitarias irán embutidas en muros y sobre cielorraso. Revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2019-00041660- -GDEBA-DPCLMIYSPGP – AMBA – U.S “ATALAYA” – MORENO -
GRUPO 4.10

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.