

# **MEMORIA DESCRIPTIVA**

**CAPS TORO  
GRUPO 3.18**

**PILAR**

## **MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA**

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para ejecución del CAPS de referencia totalmente nuevo.

Dadas las dimensiones del terreno disponible se ha previsto desarrollar un programa que contempla las siguientes funciones:

Acceso cubierto de la ambulancia para primeros auxilios.

Cuatro consultorios.

Enfermería

Farmacia.

Vacunatorio.

Office.

Depósitos.

Administración.

Salón de Usos Múltiples.

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad.

Red informatizada para historia clínica on line.

Aire acondicionado frio calor en todos los ambientes.

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto.

Se prevé materializar el edificio mediante construcción mixta, tradicional y en seco.

Con estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico perimetrales terminados con revoques a la cal, cubiertas planas de losas premoldeadas de hormigón, tabiques interiores de placas de roca de yeso "Durlock", y cielorrasos suspendidos que permiten el pasaje de las instalaciones.

Los pisos y los revestimientos sanitarios se ejecutarán con materiales de fácil limpieza y mantenimiento, como así también las carpinterías exteriores de aluminio y las interiores revestidas en laminado melaminico.

Está incluida en la obra la provisión de mobiliario para consultorios, administración, enfermería, hall de espera y SUM. Matafuegos para el combate inicial de incendios, y la señalética interior y exterior para la rápida comprensión de las instalaciones y medios de salida para casos de emergencia.

El plazo de ejecución de la obra será de 270 días corridos.

-----



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Memoria Descriptiva**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-00785462- -GDEBA-DPCLMIYSPGP - AMBA – CAPS “TORO” – PILAR -  
GRUPO 3.18

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.