



Buenos  
Aires  
Provincia



## **Pliego de Bases y Condiciones Particulares**

**OBRA: “PUESTA EN NORMA Y VALOR HOSPITAL  
ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ARTURO  
OÑATIVIA – RAFAEL CALZADA”**



## **2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

### **INDICE**

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| <b>2.1</b> | <b><u>DATOS DE LOS TRABAJOS</u></b>       | ..... |
| 2.1.1      | Objeto                                    | ..... |
| 2.1.2      | Presupuesto Oficial                       | ..... |
| 2.1.3      | Terminología                              | ..... |
| 2.1.4      | Régimen de Contratación                   | ..... |
| 2.1.5      | Anticipo de Obra                          | ..... |
| 2.1.6      | Forma de Cotizar                          | ..... |
| 2.1.7      | Análisis de Precios                       | ..... |
| 2.1.8      | Plazo                                     | ..... |
| 2.1.9      | Tipo de Obra                              | ..... |
| 2.1.10     | Capacidad Jurídica                        | ..... |
| 2.1.11     | Plazo de Garantía                         | ..... |
| <b>2.2</b> | <b><u>DE LA LICITACIÓN</u></b>            | ..... |
| 2.2.1      | Recepción y Apertura                      | ..... |
| 2.2.1.1    | Adquisición de Pliegos                    | ..... |
| 2.2.1.2    | Consultas y aclaraciones                  | ..... |
| 2.2.1.3    | Vista de las Ofertas                      | ..... |
| 2.2.1.4    | Plazo de Impugnación de las Ofertas       | ..... |
| 2.2.2      | Efectos de la Presentación de la Oferta   | ..... |
| 2.2.3      | Garantías                                 | ..... |
| 2.2.4      | Mantenimiento de Oferta                   | ..... |
| 2.2.5      | Capacidad de Contratación                 | ..... |
| 2.2.6      | Visitas al Lugar de la Obra               | ..... |
| 2.2.7      | Documentación que debe integrar la oferta | ..... |
| 2.2.7.1    | Sobre N° 1                                | ..... |
| 2.2.7.2    | Sobre N° 2                                | ..... |
| 2.2.8      | Formula de Propuesta                      | ..... |



|         |   |  |
|---------|---|--|
| 2.2.9   | Ampliación de la Información y Correcciones.....          |  |
| 2.2.9.1 | Errores de Cotización.....                                |  |
| 2.2.10  | Aspectos Técnicos Requeridos.....                         |  |
| 2.2.11  | Pre-adjudicación.....                                     |  |
| 2.2.12  | Adjudicación.....   |  |
| 2.2.13  | Veracidad de la Información .....                         |  |
| 2.2.14  | Firma del Contrato .....                                  |  |
| 2.3     | <b><u>DE LA REALIZACION DE LA OBRA</u></b> .....          |  |
| 2.3.1   | Representante en obra.....                                |  |
| 2.3.2   | Programa de seguridad e higiene en la obra.....           |  |
| 2.3.3   | Notificaciones al contratista.....                        |  |
| 2.3.4   | Plan de trabajos definitivo.....                          |  |
| 2.3.5   | Requisitos para ejecutar la obra.....                     |  |
| 2.3.6   | Replanteo e inicio de la obra.....                        |  |
| 2.3.7   | Inspección de obra.....                                   |  |
| 2.3.8   | Carteles de obra.....                                     |  |
| 2.3.9   | De la medición.....                                       |  |
| 2.3.10  | Del pago.....   |  |
| 2.3.11  | Garantía de obra.....                                     |  |
| 2.3.12  | Actualización del plan de trabajos.....                   |  |
| 2.3.13  | Cumplimiento de normas municipales.....                   |  |
| 2.3.14  | Cumplimiento de normas ambientales.....                   |  |
| 2.3.15  | Permisos y autorizaciones.....                            |  |
| 2.3.16  | Multas.....   |  |
| 2.3.17  | Protección de edificios, obras e instalaciones.....       |  |
| 2.3.18  | Informe mensual.....                                      |  |
| 2.3.19  | Programación de obras.....                                |  |
| 2.3.20  | Reclamos.....   |  |
| 2.3.21  | Materiales provenientes de demoliciones.....              |  |
| 2.3.22  | Peso máximo de los vehículos cargados.....                |  |
| 2.3.23  | Verificación de calidad. Reconstrucción de las Obras..... |  |
| 2.3.24  | Informes que deben obtener los oferentes.....             |  |
| 2.3.25  | Subcontratación.....                                      |  |
| 2.3.26  | Materiales, Elementos y Equipos.....                      |  |



|            |  |
|------------|--|
| <b>2.4</b> | <b><u>DE LA RECEPCIÓN</u></b> .....  |
| 2.4.1      | Documentación conforme a obra.....   |
| 2.4.2      | Recepción provisoria.....  |
| 2.4.3      | Identificación de los establecimientos públicos.....                                   |
| 2.4.4      | Planos.....  |
| 2.4.5      | Recepción definitiva.....  |
| <b>2.5</b> | <b><u>GENERALES</u></b> .....  |
| 2.5.1      | De la póliza de seguro.....  |
| 2.5.2      | De las fianzas y garantías.....  |
| 2.5.3      | Garantía con deuda interna consolidada.....  |
| 2.5.4      | Cláusulas Anticorrupción.....  |
| 2.5.5      | Seguro del personal afectado a la obra.....  |
| 2.5.6      | Modificaciones de plazo de obra.....   |
| 2.5.7      | Fijación de precios nuevos por modificación de obra.....                               |
| 2.5.8      | Certificaciones y pagos – porcentajes máximos de liquidación.....                      |
| 2.5.9      | Acopio de materiales.....  |
| 2.5.10     | Combustibles.....  |
| 2.5.11     | Redeterminación de precios.....  |
| 2.5.12     | Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 y 1726/09) ..... |
| 2.5.13     | Oficina de la Inspección.....  |
| 2.5.13.1   | Características Generales.....   |
| 2.5.13.2   | Locales .....  |
| 2.5.13.3   | Terminaciones.....   |
| 2.5.13.4   | Instalaciones.....   |
| 2.5.13.5   | Equipamiento.....  |
| 2.5.14     | Servicios para la Inspección.....  |
| 2.5.15     | Del Libre Deuda – Ley 13.074 – Decreto 340/04.....                                     |

## **ANEXOS Y FORMULARIOS**

**ANEXO I – CÓMPUTO Y PRESUPUESTO**

**ANEXO II – MODELO DE CARTA DE PRESENTACION**

**ANEXO III – MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA**

**ANEXO IV – MODELO DE CONTRATO**

**ANEXO V – PLANILLA DE COTIZACION**



Buenos  
Aires  
Provincia



**ANEXO VI – NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**

**ANEXO VII – COMPROMISO DE INTEGRIDAD**

**FORMULARIO A - PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES**

**FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL**

B-1: PERSONAL PROPUESTO

B- 2: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO

**FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS**



**OBRA: “Puesta en Norma y Valor Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia – Rafael Calzada”**

## **2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

### **2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS**

#### **2.1.1 OBJETO**

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: **“Puesta en Norma y Valor Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia – Rafael Calzada”** en el partido de Almirante Brown, con el fin de poner en funcionamiento la totalidad del Hospital luego del incendio ocurrido, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

#### **2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL**

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de **PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$187.886.394,74).**

#### **2.1.3. TERMINOLOGÍA**

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unión Transitoria de Empresas.

DPA: Dirección Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

#### **2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION**

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, ello significa que:



- a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación del contrato.
- b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación.
- c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.
- d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.
- e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

#### 2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del **diez por ciento (10%)** del monto de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún concepto.

#### 2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para



llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números con dos decimales.

### 2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra.

### 2.1.8 PLAZO

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de **ciento cincuenta (150) días corridos** a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual deberá finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

### 2.1.9 TIPO DE OBRA

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

### 2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para participar del presente procedimiento de selección.

Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más





de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su presentación.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.
- b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podrá contratar en su nombre.
- c) Designar a un único Profesional Responsable.
- d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes.
- e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la República Argentina.
- f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.



### 2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía por todas las obras será de **trescientos sesenta (360) días corridos**. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo.

## 2.2 DE LA LICITACIÓN

### 2.2.1 RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.

#### 2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web <http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones>. Los interesados podrán adquirir un juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS CERO (\$0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la presente licitación será publicada en la página web indicada (<http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones>). Incumbe a los posibles oferentes la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.

#### 2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través del correo electrónico: [obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar](mailto:obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar). No se admitirá la forma verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web <http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones>. Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones se publicarán, en la página web <http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones>, siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.



### 2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún concepto.

### 2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente.

### 2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

### 2.2.3 GARANTIAS

- a) **de oferta**: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
- b) **de adjudicación**: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

### 2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del depósito de garantía constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

### 2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA.



CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: \$297.486.791,67.

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito establecido en la presente subcláusula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

#### **2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA**

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta CINCO (5) días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Dirección Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T.

#### **2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA**

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerá en el llamado a la presente Licitación.



Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable.

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición su consideración.

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes lineamientos:

- a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 y el Sobre N° 2.
- b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.
- c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

#### **2.2.7.1 SOBRE N° 1**

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpeta y foliada en orden correlativo, la siguiente documentación:

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021.
2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico.
4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato digital, en un CD suscrito por el representante legal y técnico.
5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme modelos adjuntos al presente.



6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.
7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la oferta.
8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades.
9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.
10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.
12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.
13. Propuesta Técnica.
14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente firmado por el oferente.
15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provisión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.
16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.
17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.
18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° II, la cual deberá estar debidamente firmada por el oferente.
19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.



Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, deberá incluirse:

- a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de conformación transitoria de empresas.
- b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UTE.
- c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.
- d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en el presente artículo.

#### **2.2.7.2 SOBRE N° 2**

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación:

1. La propuesta económica conforme Anexo III.
2. Planilla de cotización conforme Anexo V.
3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.
5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversión del Anticipo de Obra.
7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los ítems en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras.





Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearán el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021;
- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y
- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V.

## **2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA**

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego.

## **2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES**

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimarán la propuesta y se dispondrá la pérdida automática de la garantía de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra.

### **2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN**

#### Corrección de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.





Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta correspondiente.

#### Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.

#### Gastos Impositivos

El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en Gastos Generales.

#### Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor mínimo establecido para las respectivas escalas salariales.

### **2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS**

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

#### **2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA LICITADA**

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado como contratista principal, al menos una (1) obra hospitalaria, de complejidad similar a la licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de Atención Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de arquitectura cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados,



cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos diez (10) años contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en UTE, la/s mismas serán consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta.

#### **2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO**

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestión se requieren los siguientes recursos humanos:

- Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta.

#### **2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS**

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos mínimos requeridos:

- Un (1) guinche de capacidad mínima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad mínima 250 litros.

- Andamios.

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta.

#### **2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN**

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

#### **2.2.12 ADJUDICACIÓN**

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes.

Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

#### **2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION**

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley N° 6021.



## **2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO**

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su Reglamentación.

## **2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA**

### **2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA**

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; deberá permanecer en la Obra durante las horas de labor.

El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de una multa, igual a la establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

### **2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA**

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones S.R.T. Nº 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspección de las Obras.

Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

### **2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA**

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de presentación de las Notas.

### **2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO**

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas.

Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a la Contratista a su regularización.

Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

### **2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA**

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

- Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
- Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
- Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente.
- Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
- Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
- Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
- Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra.
- Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados.
- Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra.
- Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental.
- Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.



- Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
- Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

### **2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA**

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del artículo 28° de la Ley 6021.

La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del presente pliego.

La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, figurando en la planilla de cómputo y presupuesto.

La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del contratista.-

### **2.3.7 INSPECCION DE OBRA**

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará "INSPECCIÓN DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista en forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través del “Libro de Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.

La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.





La Contratista, deberá solicitar inspecciones de los trabajos en ejecución, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de su ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra

En caso de que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo.

### **2.3.8 CARTELES DE OBRA**

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

### **2.3.9 DE LA MEDICIÓN**

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cálculos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de medición.

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

### **2.3.10 DEL PAGO**



El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentación y modificatorios.

Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

### **2.3.11 GARANTÍA DE OBRA**

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Públicas.

### **2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS**

Cuando se produzcan desfases el Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas en el artículo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido en el mismo período.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de garantía de contrato por cada día de demora.

Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba efectuar el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético.





### **2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES**

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

### **2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES**

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal para el desarrollo de la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto de adjudicación.

### **2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES**

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación correspondientes.

### **2.3.16 MULTAS**

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes



del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra pública.

### **2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES**

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista.

### **2.3.18 INFORME MENSUAL**

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido.

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora.

La Contratista deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de 12 x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.

La Inspección determinará el punto y el ángulo desde donde se tomarán las vistas. El atraso en su presentación dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, por cada día de demora.

Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde los puntos de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes negativos.

### **2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS**

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo especificado en el punto 2.3.3 "Plan de Trabajos Definitivo" del presente pliego.

#### Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares, serán gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y

aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

#### Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal sentido.

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.

El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.

El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en la presente cláusula.

#### **2.3.20 RECLAMOS**

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan durante el período de ejecución de la obra.



La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de Gestión Ambiental.

El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los reclamos durante la jornada de trabajo.

La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista será el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se consideran incluidos en los gastos generales.

### **2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES**

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

### **2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS**

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas serán sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo crea oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.



### **2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.**

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

### **2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES**

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras.

No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

### **2.3.25 SUBCONTRATACIÓN**

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente.



En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

### **2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS**

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos; de no contarse con normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspección de Obra decidirá acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:

- a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual calidad.
- b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de ambos productos, editados por los fabricantes.
- c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y el control de calidad efectuado por el Productor.
- d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

## **2.4 DE LA RECEPCIÓN**





#### **2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA**

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no aprobó la documentación conforme a obra.

#### **2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA**

La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 53º de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del mismo.

La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

#### **2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS**

En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este Pliego.

La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección.

#### **2.4.4 PLANOS**

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de los mismos.

Como mínimo, deberá presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentación, en tiempo y forma, determinará una ampliación automática del plazo de garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el mismo término en que se hubiese excedido aquella.



## 2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley 6021 de Obras Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de conformidad con lo instituido en el artículo 53° párrafo 2° de la Ley 6021 de Obras Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo.

## 2.5 GENERALES

### 2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter invocado por el/los representante/s deberán ser certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

### 2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la siguiente leyenda: **"ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION "**, y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente texto: "Esta póliza responde íntegramente a la Resolución N° 17047 y Circular N° 1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto N° 5488/59, modificado en su Artículo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Artículo 16° por el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración del siniestro", sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

### 2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Artículo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta última contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas con los denominados **"DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86"**.



## **2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN**

### **2.5.4.1**

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

### **2.5.4.2**

Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la propuesta de entrega de dinero o cualquier dádiva o beneficio que tenga por finalidad:

- 1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con antedicha competencia;
- 2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos procesos.

### **2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA**

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones Legales Generales.

Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.

El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 –de Riesgos de Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

### **2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA**

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las Especificaciones Legales Generales.

No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el promedio de los últimos diez (10) años, para la determinación de éste.

Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, la Contratista presentará los comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad donde está situada la Obra.

La Inspección, por comparación con el promedio mensual de la zona, consignado en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinará si corresponde o no, la ampliación del plazo contractual.

La Inspección elaborará un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en forma conjunta con la foja de medición.

### **2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA**

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán convenir, con anticipación, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista deberá presentar los Análisis de Precios, con la misma metodología empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes máximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir común acuerdo entre las partes, se ejecutará el trabajo según lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.



### **2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE LIQUIDACIÓN**

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.

### **2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES**

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales acopiados en la obra.

### **2.5.10 COMBUSTIBLES**

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que este artículo hace mención.

### **2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación.

La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente:



|    | INSUMO  | FUENTE                        | INDICE                                   | Porcentaje de incidencia |
|----|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| 1  | Mano de Obra  | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) | I.C.C Cuadro 1.4                         | 26,00%                   |
| 2  | Albañilería   | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5                  | 3,00%                    |
| 3  | Pisos y Revestimientos  | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) | INDEC ICC -Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) | 2,00%                    |
| 4  | Carpinterías Metálicas y Herrería                               | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5                  | 1,00%                    |
| 5  | Hormigón Elaborado  | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.9                  | 1,00%                    |
| 6  | Motores Eléctricos y Equipos AA                                 | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.10                 | 20,00%                   |
| 7  | Artefactos de Iluminación y Cableado                            | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5                  | 5,00%                    |
| 8  | Instalación Eléctrica: Tableros, Transformadores y Grupos Elec. |                               | INDEC- ICC: CPC- 46212-41                | 24,00%                   |
| 9  | Caños de PVC  | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.9                  | 1,00%                    |
| 10 | Artefactos para baño y grifería                                 | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5                  | 1,00%                    |
| 11 | Instalación de Gas  | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc u) | INDEC -I.C.C CPC 4324051                 | 3,00%                    |
| 12 | Costo Financiero  | TNA ACTIVA BNA                |  | 3,00%                    |
| 13 | Gastos Generales  | Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.4                  | 10,00%                   |
|    |   |                               |  | 100,00%                  |

## 2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización dentro de los gastos generales de la obra.

## 2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCIÓN

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, la Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de conservación e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepción Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha construcción, retirando los materiales de demolición y limpiando el área afectada.

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de propiedad de la Contratista.

### 2.5.13.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES



La Construcción podrá ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecución de la obra, por parte de la Contratista.

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan a la Obra contratada.

### **2.5.13.2 LOCALES**

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se indican a continuación:

Una oficina: superficie 15m<sup>2</sup>; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas, superficie de iluminación 4m<sup>2</sup> y de ventilación 2 m<sup>2</sup>; una puerta, ancho 0,90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m<sup>2</sup>; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana, superficie de iluminación y ventilación 0,50m<sup>2</sup>; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un baño: superficie 2,20m<sup>2</sup>; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o claraboya de 0,50m<sup>2</sup>; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

### **2.5.13.3 TERMINACIONES**

Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En office, 0,60m sobre la mesada. En baño, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas.

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

### **2.5.13.4 INSTALACIONES**

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.



Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; (ii) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

### **2.5.13.5 EQUIPAMIENTO**

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en propiedad de la Dirección Provincial de Arquitectura.

### **2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN**

#### Provisiones:

La contratista deberá entregar dentro de los treinta (30) días de firmado el Contrato:

- Rollos para Plotter, cantidad ciento cincuenta (150), tipo marca Medoro papel obra 80 gramos formato 91,4 cm x 50 mts, similar o superior.

- Cartuchos originales para Plotter marca HP:

- DesignJet 728 Color Negro, cantidad quince (15);
- DesignJet 728 Color Magenta, cantidad cinco (5);
- DesignJet 728 Color Cian, cantidad cinco (5);
- DesignJet 728 Color Amarillo, cantidad cinco (5).
- DesignJet 510 Color Negro, cantidad veinte (20);
- DesignJet 510 Color Magenta, cantidad veinte (20);
- DesignJet 510 Color Cian, cantidad veinte (20);
- DesignJet 510 Color Amarillo, cantidad veinte (20).

La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria de la Obra, inclusive:

- **1100** litros de nafta súper por mes, los que serán entregados en Vales de Combustible del A.C.A. antes del día 10 de cada mes.

**El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos establecidos, será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora.**

#### Seguros para la Inspección:



Buenos  
Aires  
Provincia



La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

#### **2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04**

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

## ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro.<br>ITEM             | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID.<br>MED. | CANT. TOT.<br>DE UNID.          | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------------------|--------------|---|---------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| (1)                      | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                             | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
| <b>OBRAS PRINCIPALES</b> |              |   |               |                                 |   |                     |                 |
| <b>1</b>                 |              | <b>Trabajos Preliminares</b>                                |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 1            | Limpieza de terrenos  | n°            | 1,00                            | 24.258,04                               | 24.258,04           |                 |
|                          | 2            | Obrador   | n°            | 1,00                            | 26.977,00                               | 26.977,00           |                 |
|                          | 3            | Replanteo y Nivelación                                      | gl            | 1,00                            | 142.801,30                              | 142.801,30          |                 |
|                          | 4            | Demoliciones  |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 4.1          | Retiro de cielorraso  | m²            | 1.855,00                        | 241,98                                  | 448.872,90          |                 |
|                          | 4.2          | Carpinterías a retirar                                      | n°            | 50,00                           | 735,10                                  | 36.755,00           |                 |
|                          | 4.3          | Demolición de pisos y contrapisos                           | m²            | 1.872,73                        | 501,63                                  | 939.417,55          |                 |
|                          | 4.4          | Demilición de mampostería                                   | m³            | 20,77                           | 1.765,70                                | 36.673,59           |                 |
|                          | 4.5          | Picado de revoques  | m²            | 6.613,08                        | 261,78                                  | 1.731.172,08        |                 |
|                          | 4.6          | Retiro de artefactos  | gl            | 1,00                            | 64.300,00                               | 64.300,00           |                 |
|                          | 4.7          | Retiro de chapas y aislación afectadas                      | m²            | 206,00                          | 294,04                                  | 60.572,24           |                 |
|                          | 5            | Cartel de Obra  | n°            | 1,00                            | 41.934,68                               | 41.934,68           |                 |
|                          |              |   |               |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>3.553.734,38</b> | <b>10,89%</b>   |
| <b>2</b>                 |              | <b>Mamposterías y Tabiques</b>                              |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 1            | Mampostería de elevación de ladrillos cerámicos huecos      |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 1.1          | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,18 cm           | m²            | 111,20                          | 1.503,37                                | 167.174,74          |                 |
|                          | 1.2          | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,12 cm           | m²            | 134,78                          | 1.204,46                                | 162.337,12          |                 |
|                          | 1.3          | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,08 cm           | m²            | 199,14                          | 1.040,04                                | 207.113,57          |                 |
|                          | 2            | Mampostería de ladrillos comunes                            | m³            | 3,70                            | 10.146,11                               | 37.540,61           |                 |
|                          | 3            | Tabique de placa de roca de yeso resistente al fuego        | m²            | 617,28                          | 1.492,30                                | 921.166,94          |                 |
|                          |              |   |               |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>1.495.332,98</b> | <b>4,58%</b>    |
| <b>3</b>                 |              | <b>Aislaciones</b>  |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 1            | Sobre losas   | -             | Se cotiza en ítem A11-Cubiertas |   |                     |                 |
|                          | 2            | Aislación doble horizontal de muros                         | m³            | 2,60                            | 11.309,97                               | 29.405,92           |                 |
|                          | 3            | Aislación horizontal para humedad natural bajo pisos        | m²            | 80,00                           | 347,93                                  | 27.834,40           |                 |
|                          |              |   |               |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>57.240,32</b>    | <b>0,18%</b>    |
| <b>4</b>                 |              | <b>Juntas de Dilatación</b>                                 |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 1            | En hormigón Armado  | m²            | 5,60                            | 1.248,40                                | 6.991,04            |                 |
|                          | 2            | Juntas de separación entre estructura de H°A° y Mampostería | -             | Incluido en B. Estructuras      |   |                     |                 |
|                          | 3            | En pisos interiores-exteriores, umbrales y solías           | -             | Incluido en A9 - Pisos          |   |                     |                 |
|                          |              |   |               |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>6.991,04</b>     | <b>0,02%</b>    |
| <b>5</b>                 |              | <b>Revoques</b>   |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 1            | Revoque bajo revestimiento                                  | m²            | 654,63                          | 428,31                                  | 280.384,58          |                 |
|                          | 2            | Revoque interior completo a la cal                          |               |                                 |   |                     |                 |
|                          | 2.1          | Revoque grueso o jaharro                                    | m²            | 3.507,54                        | 428,31                                  | 1.502.314,46        |                 |
|                          | 2.2          | Revoque fino o enlucido a la cal                            | m²            | 3.507,54                        | 379,56                                  | 1.331.321,88        |                 |
|                          | 3            | De yeso reforzado alisado a la llana                        | m²            | 2.589,36                        | 650,54                                  | 1.684.482,25        |                 |
|                          | 4            | Revoque exterior completo a la cal                          | m²            | 110,80                          | 1.077,16                                | 119.349,33          |                 |
|                          |              |   |               |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>4.917.852,50</b> | <b>15,08%</b>   |



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM   | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID.      | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|--|---------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)  | (4)           | (5)                        | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
| <b>6</b>     |              | <b>Revestimientos</b>  |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1            | Cerámicos monococción  | m²            | 654,63                     | 1.263,97                                | 827.432,68          |                 |
|              | 2            | Revestimiento vinílico de Pared  | m²            | 2.381,73                   | 426,54                                  | 1.015.903,11        |                 |
|              | 3            | Revestimiento Epoxi  | m²            | 242,62                     | 704,03                                  | 170.811,76          |                 |
|              |              |  |               |                            | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>2.014.147,55</b> | <b>6,17%</b>    |
| <b>7</b>     |              | <b>Cielorrasos</b>   |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1            | Suspendido en placas de Roca de Yeso   | m²            | 1.560,07                   | 934,19                                  | 1.457.401,79        |                 |
|              | 2            | Suspendido en placas de Roca de Yeso Desmontable                               | m²            | 295,90                     | 1.253,29                                | 370.848,51          |                 |
|              | 3            | Aplicado bajo losa a la cal  | m²            | 94,84                      | 957,97                                  | 90.853,87           |                 |
|              |              |  |               |                            | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>1.919.104,18</b> | <b>5,88%</b>    |
| <b>8</b>     |              | <b>Contrapisos y Carpetas</b>  |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1            | Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural                       | m²            | 13,16                      | 643,88                                  | 8.473,46            |                 |
|              | 2            | Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural con malla de refuerzo | m²            | 273,06                     | 1.807,34                                | 493.512,26          |                 |
|              | 3            | Contrapiso H° liviano sobre losa   | m²            | 1.872,73                   | 1.496,65                                | 2.802.821,35        |                 |
|              | 4            | Carpetas   | m²            | 2.097,47                   | 487,74                                  | 1.023.020,02        |                 |
|              |              |  |               |                            | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>4.327.827,09</b> | <b>13,27%</b>   |
| <b>9</b>     |              | <b>Pisos, Umbrales y Solias</b>  |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1            | De Placa granítica monocapa compacta   |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1.1          | Placa granítica monocapa 40x40cm   | m²            | 182,48                     | 1.490,95                                | 272.068,56          |                 |
|              | 1.2          | Mosaico granítico 20x20cm  | m²            | 92,03                      | 1.576,34                                | 145.070,57          |                 |
|              | 2            | Ferrocementado Rodillado   | m²            | 310,31                     | 702,23                                  | 217.908,99          |                 |
|              | 3            | Revestimiento de suelo Vinílico Disipativo de Cargas electroestáticas          | m²            | 429,23                     | 8.658,10                                | 3.716.316,26        |                 |
|              | 4            | Revestimiento de suelo vinílico  | m²            | 1.107,51                   | 426,54                                  | 472.397,32          |                 |
|              | 5            | De lajas de cemento  | m²            | 286,23                     | 1.470,20                                | 420.815,35          |                 |
|              | 6            | Umbrales Graníticos  | m²            | 0,21                       | 1.942,88                                | 408,00              |                 |
|              | 7            | Umbrales ferrocementado rodillado  | m²            | 1,10                       | 737,34                                  | 811,07              |                 |
|              | 8            | Solias graníticas  | m²            | 1,98                       | 1.942,88                                | 3.846,90            |                 |
|              | 9            | Cordón de H° A°  | ml            | 40,11                      | 373,96                                  | 14.999,54           |                 |
|              |              |  |               |                            | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>5.264.642,56</b> | <b>16,14%</b>   |
| <b>10</b>    |              | <b>Zócalos</b>   |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1            | Zócalo granítico sanitario   | ml            | 220,40                     | 940,45                                  | 207.275,18          |                 |
|              | 2            | Zócalo rehundido de cemento  | ml            | 163,34                     | 184,22                                  | 30.090,49           |                 |
|              |              |  |               |                            | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>237.365,67</b>   | <b>0,73%</b>    |
| <b>11</b>    |              | <b>Cubiertas</b>   |               |                            |   |                     |                 |
|              | 1            | Cubiertas sobre losa de H° A°  | -             | Incluido en B. Estructuras |   |                     |                 |
|              | 2            | Terminación de la cubierta inaccesible de losa H° A° sobre planta baja         | m²            | 80,07                      | 3.851,23                                | 308.367,99          |                 |
|              | 3            | Cupertinas Metálicas   | ml            | 6,80                       | 1.048,01                                | 7.126,47            |                 |
|              |              |  |               |                            | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>315.494,45</b>   | <b>0,97%</b>    |

**EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP**
**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**


| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM                                  | UNID.<br>MED. | CANT. TOT.<br>DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|---|---------------|------------------------|---|---------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                    | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
| <b>12</b>    |              | <b>Carpinterias</b>                                   |               |                        |   |                     |                 |
|              | <b>1</b>     | <b>Carpinterias de Hierro</b>                         |               |                        |   |                     |                 |
|              | 1.1          | HH-P1   | nº            | 10,00                  | 16.677,36                               | 166.773,60          |                 |
|              | 1.2          | HH-P2   | nº            | 3,00                   | 8.859,85                                | 26.579,55           |                 |
|              | 1.3          | HH-P3   | nº            | 11,00                  | 10.088,46                               | 110.973,06          |                 |
|              | 1.4          | HH-P4   | nº            | 3,00                   | 12.905,34                               | 38.716,02           |                 |
|              | 1.5          | HH-P5   | nº            | 2,00                   | 15.073,86                               | 30.147,72           |                 |
|              | 1.6          | HH-P6   | nº            | 3,00                   | 16.925,04                               | 50.775,12           |                 |
|              | 1.7          | HH-P7   | nº            | 1,00                   | 10.049,24                               | 10.049,24           |                 |
|              | 1.8          | HH-P8   | nº            | 1,00                   | 16.925,04                               | 16.925,04           |                 |
|              | 1.9          | HH-V1   | nº            | 5,00                   | 3.715,25                                | 18.576,25           |                 |
|              | <b>2</b>     | <b>Carpinterias de Madera</b>                         |               |                        |   |                     |                 |
|              | 2.1          | HM-P1   | nº            | 17,00                  | 6.342,04                                | 107.814,68          |                 |
|              | 2.2          | HM-P2   | nº            | 7,00                   | 3.637,35                                | 25.461,45           |                 |
|              | 2.3          | HM-P3   | nº            | 30,00                  | 7.265,37                                | 217.961,10          |                 |
|              | 2.4          | HM-P4   | nº            | 18,00                  | 6.500,59                                | 117.010,62          |                 |
|              | 2.5          | HM-P5   | nº            | 11,00                  | 12.236,41                               | 134.600,51          |                 |
|              | 2.6          | HM-P6   | nº            | 1,00                   | 6.500,59                                | 6.500,59            |                 |
|              | 2.7          | HM-P7   | nº            | 1,00                   | 6.500,59                                | 6.500,59            |                 |
|              | 2.8          | HM-P8   | nº            | 12,00                  | 5.353,43                                | 64.241,16           |                 |
|              | <b>3</b>     | <b>Carpinterias de Aluminio</b>                       |               |                        |   |                     |                 |
|              | 3.1          | AA-V1   | nº            | 17,00                  | 9.218,38                                | 156.712,46          |                 |
|              | 3.2          | AA-V2   | nº            | 1,00                   | 7.634,27                                | 7.634,27            |                 |
|              | 3.3          | AA-V3   | nº            | 12,00                  | 13.359,97                               | 160.319,64          |                 |
|              | 3.4          | AA-V4   | nº            | 10,00                  | 6.679,99                                | 66.799,90           |                 |
|              | 3.5          | AA-V5   | nº            | 2,00                   | 8.397,70                                | 16.795,40           |                 |
|              | 3.6          | AA-V6   | nº            | 14,00                  | 7.634,27                                | 106.879,78          |                 |
|              | 3.7          | AA-V7   | nº            | 5,00                   | 7.634,27                                | 38.171,35           |                 |
|              | 3.8          | AA-V8   | nº            | 4,00                   | 15.268,54                               | 61.074,16           |                 |
|              | 3.9          | AA-V9   | nº            | 4,00                   | 7.634,27                                | 30.537,08           |                 |
|              | <b>4</b>     | <b>Puertas Automáticas herméticas para quirófanos</b> |               |                        |   |                     |                 |
|              | 4.1          | AI-P1   | nº            | 5,00                   | 116.444,75                              | 582.223,75          |                 |
|              | 4.2          | AI-P2   | nº            | 10,00                  | 109.268,54                              | 1.092.685,40        |                 |
|              |              |   |               |                        | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>3.469.439,49</b> | <b>10,64%</b>   |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN




| Nro.<br>ITEM             | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM<br>(3)                              | UNID.<br>MED.<br>(4) | CANT.TOT.<br>DE UNID.<br>(5)          | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------------------|--------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| (1)                      | (2)          |  |                      |                                       | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
| <b>OBRAS PRINCIPALES</b> |              |  |                      |                                       |   |                     |                 |
| <b>13</b>                |              | <b>Mesadas</b>   |                      |                                       |   |                     |                 |
|                          | 1            | <b>De granito sobre ménsulas</b>                         |                      |                                       |   |                     |                 |
|                          | 1.1          | Me 1   | nº                   | 1,00                                  | 20.534,97                               | 20.534,97           |                 |
|                          | 1.2          | Me 2   | nº                   | 1,00                                  | 3.510,25                                | 3.510,25            |                 |
|                          | 1.3          | Me 3   | nº                   | 1,00                                  | 21.588,04                               | 21.588,04           |                 |
|                          | 1.4          | Me 4   | nº                   | 1,00                                  | 10.706,27                               | 10.706,27           |                 |
|                          | 1.5          | Me 5   | nº                   | 2,00                                  | 8.073,58                                | 16.147,16           |                 |
|                          | 1.6          | Me 6   | nº                   | 1,00                                  | 15.269,59                               | 15.269,59           |                 |
|                          | 1.7          | Me 7   | nº                   | 1,00                                  | 12.110,37                               | 12.110,37           |                 |
|                          | 1.8          | Me 8   | nº                   | 1,00                                  | 3.861,28                                | 3.861,28            |                 |
|                          | 1.9          | Me 9   | nº                   | 1,00                                  | 4.212,30                                | 4.212,30            |                 |
|                          | 1.10         | Me 10  | nº                   | 1,00                                  | 4.738,84                                | 4.738,84            |                 |
|                          | 2            | <b>De acero inoxidable sobre ménsulas</b>                |                      |                                       |   |                     |                 |
|                          | 2.1          | Me de Aºº 1 c/ Tolva                                     | nº                   | 2,00                                  | 45.674,06                               | 91.348,12           |                 |
|                          | 2.2          | Me de Aºº 2  | nº                   | 1,00                                  | 19.084,83                               | 19.084,83           |                 |
|                          | 2.3          | Me de Aºº 3  | nº                   | 1,00                                  | 18.523,51                               | 18.523,51           |                 |
|                          | 2.4          | Me de Aºº 4  | nº                   | 1,00                                  | 8.419,78                                | 8.419,78            |                 |
|                          | 2.5          | Me de Aºº 5  | nº                   | 1,00                                  | 12.910,32                               | 12.910,32           |                 |
|                          | 2.6          | Me de Aºº 6  | nº                   | 1,00                                  | 26.381,97                               | 26.381,97           |                 |
|                          | 2.7          | Me de Aºº 7  | nº                   | 1,00                                  | 9.542,41                                | 9.542,41            |                 |
|                          | 2.8          | Me de Aºº 8  | nº                   | 1,00                                  | 7.858,46                                | 7.858,46            |                 |
|                          | 2.9          | Me de Aºº 9 c/ Tolva                                     | nº                   | 2,00                                  | 35.009,01                               | 70.018,02           |                 |
|                          | 2.10         | Me de Aºº 10   | nº                   | 2,00                                  | 11.787,69                               | 23.575,38           |                 |
|                          | 2.11         | Me de Aºº 11   | nº                   | 2,00                                  | 7.297,14                                | 14.594,28           |                 |
|                          | 2.12         | Me de Aºº 12   | nº                   | 1,00                                  | 21.386,23                               | 21.386,23           |                 |
|                          | 2.13         | Me de Aºº 13   | nº                   | 1,00                                  | 25.876,78                               | 25.876,78           |                 |
|                          | 2.14         | Me de Aºº 14   | nº                   | 1,00                                  | 13.471,64                               | 13.471,64           |                 |
|                          | 2.15         | Me de Aºº 15   | nº                   | 1,00                                  | 13.471,64                               | 13.471,64           |                 |
|                          | 2.16         | Me de Aºº 16   | nº                   | 1,00                                  | 25.820,65                               | 25.820,65           |                 |
|                          | 2.17         | Me de Aºº 17   | nº                   | 1,00                                  | 22.452,74                               | 22.452,74           |                 |
|                          | 2.18         | Me de Aºº 18   | nº                   | 1,00                                  | 22.452,74                               | 22.452,74           |                 |
|                          |              |  |                      |                                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>559.868,57</b>   | <b>1,72%</b>    |
| <b>14</b>                |              | <b>Muebles</b>   |                      |                                       |   |                     |                 |
|                          | 1            | Muebles bajo mesada                                      | nº                   | 1,00                                  | 18.039,21                               | 18.039,21           |                 |
|                          | 2            | Muebles centrales monitoreo-estacion enfermería terapias | nº                   | 2,00                                  | 41.628,95                               | 83.257,90           |                 |
|                          | 3            | Placards   | nº                   | 2,00                                  | 23.127,20                               | 46.254,40           |                 |
|                          | 4            | Bancos   | nº                   | 5,00                                  | 10.407,24                               | 52.036,20           |                 |
|                          | 5            | Percheros  | nº                   | 5,00                                  | 2.312,72                                | 11.563,60           |                 |
|                          |              |  |                      |                                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>211.151,31</b>   | <b>0,65%</b>    |
| <b>15</b>                |              | <b>Vidrios y Cristales</b>                               |                      |                                       |   |                     |                 |
|                          | 1            | Laminado de seguridad                                    | m²                   | 73,63                                 | 7.200,67                                | 530.185,33          |                 |
|                          | 2            | Espejos  | -                    | Incluido en C2. Instalación Sanitaria |   |                     |                 |
|                          |              |  |                      |                                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>530.185,33</b>   | <b>1,63%</b>    |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM                     | UNID.<br>MED.  | CANT. TOT.<br>DE UNID.                    | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                      | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|--|----------------|---|---|----------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)                                      | (4)            | (5)                                       | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7)  |                 |
| <b>16</b>    |              | <b>Pinturas</b>                          |                |   |   |                      |                 |
|              | 1            | Látex acrílico sobre muros interiores    | m <sup>2</sup> | 2.641,25                                  | 538,15                                  | 1.421.388,69         |                 |
|              | 2            | Látex acrílico sobre muros exteriores    | m <sup>2</sup> | 110,80                                    | 577,89                                  | 64.030,21            |                 |
|              | 3            | Sobre cielorrasos de yeso y roca de yeso | m <sup>2</sup> | 1.950,81                                  | 623,34                                  | 1.216.017,91         |                 |
|              | 4            | Sobre carpintería metálica y herrería    | m <sup>2</sup> | 213,75                                    | 995,39                                  | 212.764,61           |                 |
|              | 5            | Sobre bancos de madera (item 14-4)       | m <sup>2</sup> | 4,50                                      | 326,69                                  | 1.470,11             |                 |
|              | 6            | Pintura Fibrada                          | -              | Incluido en ítem 11.2 Cubiertas           |   |                      |                 |
|              |              |  |                |   | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>2.915.671,52</b>  | <b>8,94%</b>    |
| <b>17</b>    |              | <b>Varios</b>                            |                |   |   |                      |                 |
|              | 1            | Guardacamillas                           | ml             | 322,00                                    | 984,50                                  | 317.009,00           |                 |
|              | 2            | Protección de Aristas                    | gl             | 1,00                                      | 46420,00                                | 46.420,00            |                 |
|              | 3            | Bajadas Pluviales                        | -              | Incluido en Cómputo Instalación Sanitaria |   |                      |                 |
|              | 4            | Transferencia de camillas móvil          | nº             | 1,00                                      | 316500,00                               | 316.500,00           |                 |
|              | 5            | Transferencias                           | nº             | 1,00                                      | 98660,00                                | 98.660,00            |                 |
|              |              |  |                |   | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>778.589,00</b>    | <b>2,39%</b>    |
| <b>18</b>    |              | <b>Limpieza de Obra</b>                  |                |   |   |                      |                 |
|              | 1            | Limpieza de Obra                         | gl             | 1,00                                      | 45.943,36                               | 45.943,36            |                 |
|              |              |  |                |   | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>45.943,36</b>     | <b>0,14%</b>    |
|              |              |  |                |   | <b>TOTAL</b>                            | <b>32.620.581,32</b> |                 |

| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |      |  |       |           |  |                     |
|--|------|--|-------|-----------|--|---------------------|
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b> <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |      |  |       |           |  |                     |
|  <b>Buenos Aires Provincia</b>  |      |  |       |           |  |                     |
| Nro.   | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM                   | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPPOSITIVOS |                     |
| ITEM   | MED. |  | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                              | PRECIO TOTAL        |
| (1)  | (2)  | (3)                                    | (4)   | (5)       | (6)                                      | (7)                 |
| <b>B1</b>  |      | <b>ESTRUCTURAS</b>                     |       |           |  |                     |
| <b>1</b>   |      | <b>Excavaciones</b>                    |       |           |  |                     |
| 1  |      | Excavación para bases                  | m³    | 10,95     | 1.297,86                                 | 14.211,57           |
| 2  |      | Excavación para vigas de fundación     | m³    | 3,00      | 1.297,96                                 | 3.893,88            |
| 3  |      | Excavación para Pilotines              | m³    | 0,38      | 235,66                                   | 89,55               |
| 4  |      | Excavacion para Plateas                | m³    | 25,40     | 1.297,90                                 | 32.966,66           |
|  |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                     | <b>51.161,66</b>    |
|  |      |  |       |           |  | <b>2,84%</b>        |
| <b>2</b>   |      | <b>Estructura de Fundación</b>         |       |           |  |                     |
| 1  |      | <b>Hormigón para fundaciones</b>       |       |           |  |                     |
| 2.1  |      | Hormigon para fundaciones              |       |           |  |                     |
| 2.1.1  |      | Bases                                  | m³    | 3,65      | 16.851,16                                | 61.506,73           |
| 2.1.2  |      | Vigas de fundación                     | m³    | 3,00      | 21.707,85                                | 65.123,55           |
| 2.1.3  |      | Pilotines                              | m³    | 0,38      | 18.606,15                                | 7.070,34            |
| 2.1.4  |      | Plateas y dados de apoyo equipos       | m³    | 16,93     | 20.635,70                                | 349.362,40          |
|  |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                     | <b>483.063,02</b>   |
|  |      |  |       |           |  | <b>26,84%</b>       |
| <b>3</b>   |      | <b>Estructura Resistente</b>           |       |           |  |                     |
| 3.1  |      | Hormigon para estructura resistente    |       |           |  |                     |
| 3.1.2  |      | Vigas                                  | m³    | 4,40      | 30.980,72                                | 136.315,17          |
| 3.1.3  |      | Columnas                               | m³    | 1,43      | 33.838,16                                | 48.388,57           |
| 3.2  |      | Losa de losetas premoldeadas           |       |           |  |                     |
| 3.2.1  |      | Losas premoldeadas                     | m²    | 79,30     | 3.683,82                                 | 292.126,93          |
|  |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                     | <b>476.830,66</b>   |
|  |      |  |       |           |  | <b>26,49%</b>       |
| <b>4</b>   |      | <b>Relleno en Losa</b>                 |       |           |  |                     |
| 1  |      | Relleno en losa hueco montacargas      | gl    | 1,00      | 78.956,00                                | 78.956,00           |
|  |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                     | <b>78.956,00</b>    |
|  |      |  |       |           |  | <b>4,39%</b>        |
| <b>5</b>   |      | <b>Refuerzo en Losa Azotea</b>         |       |           |  |                     |
| 1  |      | Relleno en losa Azotea                 | gl    | 1,00      | 225.800,00                               | 225.800,00          |
|  |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                     | <b>225.800,00</b>   |
|  |      |  |       |           |  | <b>12,54%</b>       |
| <b>6</b>   |      | <b>Reparación de Cubierta Metálica</b> |       |           |  |                     |
| 1  |      | Reparación de Cubierta Metálica        | m²    | 206,00    | 2.351,00                                 | 484.306,00          |
|  |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                     | <b>484.306,00</b>   |
|  |      |  |       |           |  | <b>26,90%</b>       |
|  |      |  |       |           |  |                     |
|  |      |  |       |           |  |                     |
|  |      |  |       |           |  |                     |
|  |      |  |       |           |  |                     |
|  |      |  |       |           | <b>TOTAL</b>                             | <b>1.800.117,34</b> |
|  |      |  |       |           |  |                     |
|  |      |  |       |           |  |                     |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID. | ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                      | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                   | PRECIO UNIT<br>(6)                     | PRECIO TOTAL<br>(7)  |                 |
| <b>C1</b>    |              | <b>INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD</b>                                |               |                       |  |                      |                 |
| <b>1</b>     |              | <b>GENERALIDADES</b>  |               |                       |  |                      |                 |
|              | 1            | INGENIERIA DE DETALLE, MUESTRAS, PERMISOS, ETC.                   | gl            | 1,00                  | 71.204,51                              | 71.204,51            |                 |
|              | 2            | REMOCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE                       | gl            | 1,00                  | 309.340,19                             | 309.340,19           |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>380.544,70</b>    | <b>0,64%</b>    |
| <b>2</b>     |              | <b>ALIMENTADORES</b>  |               |                       |  |                      |                 |
|              | 1            | PVC-LSOH 2x10mm2  | ml            | 882,00                | 502,28                                 | 443.010,96           |                 |
|              | 2            | PVC-LSOH 4x10mm2  | ml            | 1.416,00              | 698,73                                 | 989.401,68           |                 |
|              | 3            | PVC-LSOH 4x16mm2  | ml            | 1.778,00              | 1.087,99                               | 1.934.446,22         |                 |
|              | 4            | PVC-LSOH 3x35/16mm2   | ml            | 340,00                | 1.920,37                               | 652.925,80           |                 |
|              | 5            | PVC-LSOH 3x50/25mm2   | ml            | 65,00                 | 2.584,97                               | 168.023,05           |                 |
|              | 6            | PVC-LSOH 3x95/50mm2   | ml            | 35,00                 | 4.973,99                               | 174.089,65           |                 |
|              | 7            | PVC-LSOH 1x50mm2  | ml            | 347,00                | 809,26                                 | 280.813,22           |                 |
|              | 8            | PVC-LSOH 1x95mm2  | ml            | 2.114,00              | 1.402,23                               | 2.964.314,22         |                 |
|              | 9            | PVC-LSOH 1x185mm2   | ml            | 3.219,00              | 2.616,77                               | 8.423.382,63         |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>16.030.407,43</b> | <b>26,99%</b>   |
| <b>3</b>     |              | <b>TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES</b>                           |               |                       |  |                      |                 |
|              | 1            | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                   | n°            | 1,00                  | 7.697.050,98                           | 7.697.050,98         |                 |
|              | 2            | TABLERO GENERAL DE REDES AISLADAS                                 | n°            | 1,00                  | 410.033,16                             | 410.033,16           |                 |
|              | 3            | TABLERO SECCIONAL DE ESTERILIZACION                               | n°            | 1,00                  | 286.533,31                             | 286.533,31           |                 |
|              | 4            | TABLERO SECCIONAL DE LACTARIO                                     | n°            | 1,00                  | 112.044,03                             | 112.044,03           |                 |
|              | 5            | TABLERO SECCIONAL DE RESIDENCIA                                   | n°            | 1,00                  | 144.081,99                             | 144.081,99           |                 |
|              | 6            | AGREGADOS A PA4   | n°            | 1,00                  | 118.814,08                             | 118.814,08           |                 |
|              | 7            | TABLERO SECCIONAL DE DEPENDENCIAS DE TERAPIA                      | n°            | 1,00                  | 27.429,98                              | 27.429,98            |                 |
|              | 8            | TABLERO SECCIONAL DE ZONA DE QUIROFANOS (NORMAL)                  | n°            | 1,00                  | 285.576,24                             | 285.576,24           |                 |
|              | 9            | TABLERO SECCIONAL DE ZONA DE QUIROFANOS (EMERGENCIA)              | n°            | 1,00                  | 128.738,45                             | 128.738,45           |                 |
|              | 10           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA (NORMAL)        | n°            | 1,00                  | 104.618,16                             | 104.618,16           |                 |
|              | 11           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA (EMERGENCIA)    | n°            | 1,00                  | 121.344,24                             | 121.344,24           |                 |
|              | 12           | TABLERO SECCIONAL DE EFECTOS                                      | n°            | 1,00                  | 118.471,25                             | 118.471,25           |                 |
|              | 13           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD CORONARIA Y NEONATOLOGÍA (NORMAL)     | n°            | 1,00                  | 164.051,43                             | 164.051,43           |                 |
|              | 14           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD CORONARIA Y NEONATOLOGÍA (EMERGENCIA) | n°            | 1,00                  | 142.747,33                             | 142.747,33           |                 |
|              | 15           | TABLERO SECCIONAL DE RED AISLADA                                  | n°            | 15,00                 | 578.202,75                             | 8.673.041,25         |                 |
|              | 16           | UPS 100kVA  | n°            | 1,00                  | 4.881.600,01                           | 4.881.600,01         |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>23.416.175,89</b> | <b>39,42%</b>   |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                   | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
| <b>4</b>     |              | <b>CANALIZACIONES</b>   |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | BANDEJA PORTACABLES DE 600 MM                                       | ml            | 105,00                | 3.447,79                                | 362.017,95          |                 |
|              | 2            | BANDEJA PORTACABLES DOBLE:<br>ESCALERA 300 + PERFORADA 300          | ml            | 159,00                | 6.310,35                                | 1.003.345,65        |                 |
|              | 3            | CONDUCTOR PE PARA BANDEJAS<br>EXISTENTES                            | ml            | 336,00                | 476,92                                  | 160.245,12          |                 |
|              | 4            | CAÑEROS 8 PVC 160   | ml            | 44,00                 | 7.776,00                                | 342.144,00          |                 |
|              | 5            | CAJAS DE PASE 60X60   | UN            | 7,00                  | 13.525,10                               | 94.675,70           |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>1.962.428,42</b> | <b>3,30%</b>    |
| <b>5</b>     |              | <b>MATERIALES PARA INSTALACIÓN<br/>ELÉCTRICA Y TOMACORRIENTES</b>   |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | BOCAS DE ILUMINACIÓN  | n°            | 649,00                | 2.612,20                                | 1.695.317,80        |                 |
|              | 2            | BOCAS DE TOMACORRIENTES   | n°            | 219,00                | 2.990,10                                | 654.831,90          |                 |
|              | 3            | TOMACORRIENTES TRIFÁSICOS   | n°            | 23,00                 | 5.980,20                                | 137.544,60          |                 |
|              | 4            | BOCAS DE TOMACORRIENTES DE USOS<br>ESPECIALES                       | n°            | 13,00                 | 6.578,22                                | 85.516,86           |                 |
|              | 5            | POLIDUCTOS  | n°            | 66,00                 | 6.972,91                                | 460.212,06          |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>3.033.423,22</b> | <b>5,11%</b>    |
| <b>6</b>     |              | <b>ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS</b>                             |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | tipo A5 S/Piego   | n°            | 84,00                 | 6.088,70                                | 511.450,80          |                 |
|              | 2            | tipo D4 S/Piego   | n°            | 279,00                | 2.294,10                                | 640.053,90          |                 |
|              | 3            | tipo D4 DIM S/Piego   | n°            | 24,00                 | 4.018,92                                | 96.454,08           |                 |
|              | 4            | tipo I 3 S/Piego  | n°            | 62,00                 | 8.365,45                                | 518.657,90          |                 |
|              | 5            | tipo I 4 S/Piego  | n°            | 17,00                 | 2.294,10                                | 38.999,70           |                 |
|              | 6            | tipo Em1 S/Piego  | n°            | 16,00                 | 2.639,07                                | 42.225,12           |                 |
|              | 7            | tipo F5 S/Piego   | n°            | 66,00                 | 1.604,18                                | 105.875,88          |                 |
|              | 8            | tipo L4 S/Piego   | n°            | 56,00                 | 8.503,44                                | 476.192,64          |                 |
|              | 9            | tipo P3 S/Piego   | n°            | 9,00                  | 10.505,83                               | 94.552,47           |                 |
|              | 10           | tipo R4 S/Piego   | n°            | 8,00                  | 4.708,86                                | 37.670,88           |                 |
|              | 11           | tipo T1 S/Piego   | n°            | 14,00                 | 2.294,11                                | 32.117,54           |                 |
|              | 12           | tipo S1 S/Piego   | n°            | 8,00                  | 2.984,04                                | 23.872,32           |                 |
|              | 13           | tipo SC (Scialitica de 1 cuerpo) s/pliego                           | n°            | 2,00                  | 277.851,99                              | 555.703,98          |                 |
|              | 14           | tipo SC2 (Scialitica de 2 cuerpoS) s/pliego                         | n°            | 4,00                  | 553.822,24                              | 2.215.288,96        |                 |
|              | 15           | Modulo de emergencia  | n°            | 85,00                 | 2.200,00                                | 187.000,00          |                 |
|              | 16           | tipo AN1 s/pliego   | n°            | 8,00                  | 3.395,13                                | 27.161,04           |                 |
|              | 17           | tipo HBM1 s/pliego  | n°            | 5,00                  | 22.678,66                               | 113.393,30          |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>5.716.670,51</b> | <b>9,62%</b>    |
| <b>7</b>     |              | <b>PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS.<br/>PUESTA A TIERRA DE LA INST.</b> |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | PUESTA A TIERRA DE INSTALACIÓN                                      | gl            | 1,00                  | 28.929,26                               | 28.929,26           |                 |
|              | 2            | PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA s/pliego<br>y planos                   | gl            | 1,00                  | 402.672,28                              | 402.672,28          |                 |
|              | 3            | BOCA DE PAT HOSPITALARIA  | n°            | 36,00                 | 2.772,21                                | 99.799,56           |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>531.401,10</b>   | <b>0,89%</b>    |



**EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP**
**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA/  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**

| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM   | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID. | ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|--|---------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)  | (4)           | (5)                   | PRECIO UNIT<br>(6)                     | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
|              |              | <b>CORRIENTES DÉBILES</b>  |               |                       |  |                     |                 |
| <b>8</b>     |              | <b>SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO</b>  |               |                       |  |                     |                 |
|              | 1            | INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA, GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PLANILLA DE PUNTOS DE EQUIPOS  | n°            | 1,00                  | 33.462,12                              | 33.462,12           |                 |
|              | 2            | CENTRAL TIPO NFS 3030 CAP. 10 LAZOS ALFANUMERICO CON DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 160 CARACTERES DIRECCIONABLE EQUIPADA CON 2 LAZOS - GABINETE - FUENTE DE ALIMENTACIÓN - IMPRESORA DE PUNTOS- MÓDULOS DIRECCIONABLES- MODULOS DE AISLACIÓN | gl            | 1,00                  | 373.576,06                             | 373.576,06          |                 |
|              | 3            | BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO   | n°            | 140,00                | 2.350,01                               | 329.001,40          |                 |
|              | 4            | DETECTORES MULTICRITERIO CON BASE  | n°            | 140,00                | 6.488,92                               | 908.448,80          |                 |
|              | 5            | SIRENAS Y FLASH CON MÓDULO DE CONTROL INCLUIDO   | n°            | 3,00                  | 12.443,23                              | 37.329,69           |                 |
|              | 6            | PULSADORES MANUALES  | n°            | 10,00                 | 3.645,01                               | 36.450,10           |                 |
|              |              |  |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>1.718.268,17</b> | <b>2,89%</b>    |
| <b>9</b>     |              | <b>TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A PERSONAS</b>   |               |                       |  |                     |                 |
|              | 1            | VINCULACIÓN CON CENTRAL TELEFÓNICA EXISTENTE Y AGREGADO DE INTERNOS  | gl            | 1,00                  | 46.251,94                              | 46.251,94           |                 |
|              | 2            | BOCAS DE TELEFONÍA   | n°            | 2,00                  | 2.502,06                               | 5.004,12            |                 |
|              |              |  |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>51.256,06</b>    | <b>0,09%</b>    |
| <b>10</b>    |              | <b>RED DE INFORMATICA</b>  |               |                       |  |                     |                 |
|              | 1            | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RACK DE 60 PUESTOS P/PUESTOS DATOS Y TELEFONÍA CAT 5E s/pliego  | n°            | 1,00                  | 161.234,41                             | 161.234,41          |                 |
|              | 2            | BOCAS DE DATOS CAT 5E  | n°            | 54,00                 | 2.586,75                               | 139.684,50          |                 |
|              | 3            | PERISCOPIO 4 TOMAS - 1RJ45 DATOS CAT E Y 1 TEL   | n°            | 8,00                  | 7.551,23                               | 60.409,84           |                 |
|              |              |  |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>361.328,75</b>   | <b>0,61%</b>    |

**EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP**
**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**


| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| (1)          | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                   | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |                 |
| <b>11</b>    |              | <b>SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.</b>  |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA COMPLETO DE LLAMADA DE ENFERMERA CENTRALIZADA PARA LAS HABITACIONES s/pliego   | n°            | 3,00                  | 60.507,01                               | 181.521,03          |                 |
|              | 2            | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE CORTA-LLAMADA COMPLETO s/pliego  | n°            | 3,00                  | 3.024,01                                | 9.072,03            |                 |
|              | 3            | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE LLAMADA COMPLETO SIN CORDON s/pliego   | n°            | 23,00                 | 810,00                                  | 18.630,00           |                 |
|              | 4            | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE LLAMADA COMPLETO CON CORDON s/pliego   | n°            | 5,00                  | 3.240,00                                | 16.200,00           |                 |
|              | 5            | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUZ SEÑALIZACIÓN DE LLAMADO DE ENFERMERA COMPLETO s/pliego   | n°            | 5,00                  | 3.780,00                                | 18.900,00           |                 |
|              | 6            | BOCAS LLAMADO ENFERMERA   | n°            | 36,00                 | 2.502,06                                | 90.074,16           |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>334.397,22</b>   | <b>0,56%</b>    |
| <b>12</b>    |              | <b>SISTEMA DE TV</b>  |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | BOCAS DE TV-VIDEO   | n°            | 9,00                  | 2.502,05                                | 22.518,45           |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>22.518,45</b>    | <b>0,04%</b>    |
| <b>13</b>    |              | <b>SISTEMA CCTV</b>   |               |                       |   |                     |                 |
|              | 1            | RACK MURAL DE 19U FAYSER C/PUERTA DE VIDRIO C/NEGRO. Incluye: Canal de Tensión Horizontal de 5 Tomas AMP, Bandeja Livianas de 300mm, PatchPanel de 24 Port AMP Cat 6a., Jack RJ45 AMP Cat 6a. Ordenador de 1U con tapa AMP. | gl            | 1,00                  | 363.137,29                              | 363.137,29          |                 |
|              | 2            | SWITCH POE DS-3E0318P DE 16 PORT 10/100 RACKEABLE   | n°            | 4,00                  | 55.109,17                               | 220.436,68          |                 |
|              | 3            | SWITCH HPE ARUBA 2530 PORT 10/100 CORE CONMUTADOR – GESTIONADO  | n°            | 1,00                  | 120.501,87                              | 120.501,87          |                 |
|              | 4            | CABLE FTP CAT 6A BLANCO AMP   | ml            | 7.320,00              | 86,76                                   | 635.083,20          |                 |
|              | 5            | PATCHCORD DE 1.20 AMP CAT 6 BLANCO  | n°            | 140,00                | 935,82                                  | 131.014,80          |                 |
|              | 6            | CAJA PLÁSTICA DE PASE 165X120X81MM ESTANCA IP65   | n°            | 56,00                 | 946,22                                  | 52.988,32           |                 |
|              | 7            | CÁMARA TIPO MINIDOMO IP TIPO POE 1080P 2.8MM  | n°            | 45,00                 | 8.706,97                                | 391.813,65          |                 |
|              | 8            | CÁMARA TIPO DOMO IP TIPO POE 1080P 2.8MM  | n°            | 11,00                 | 21.281,40                               | 234.095,40          |                 |
|              | 9            | NVR DE 32CH IP TIPO CON HD WD 6T PURPLE DS-9632NI-I8  | n°            | 2,00                  | 262.843,92                              | 525.687,84          |                 |
|              | 10           | MANO DE OBRA ARMADO Y TENDIDO DE LA INSTALACIÓN   | gl            | 1,00                  | 540.013,50                              | 540.013,50          |                 |
|              | 11           | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (MODO LLAVE EN MANO)   | gl            | 1,00                  | 274.860,37                              | 274.860,37          |                 |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>3.489.632,92</b> | <b>5,87%</b>    |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM<br>(3)   | UNID.<br>MED.<br>(4) | CANT.TOT.<br>DE UNID.<br>(5) | ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                      | INCIDENCIA<br>% |
|--------------|--------------|---|----------------------|------------------------------|--|----------------------|-----------------|
|              |              |   |                      |                              | PRECIO UNIT<br>(6)                     | PRECIO TOTAL<br>(7)  |                 |
| 14           |              | <b>SISTEMA DE PARARRAYOS</b>  |                      |                              |  |                      |                 |
|              | 1            | ESTUDIOS PRELIMINARES, MEDICIONES, PROYECTO S/AEA SECCION 7-10                                      | gl                   | 1,00                         | 15.512,30                              | 15.512,30            |                 |
|              | 2            | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DESNUDOS DE CU EN CUBIERTA Y BASE S/PLANOS s/planos y pliego | gl                   | 1,00                         | 396.363,01                             | 396.363,01           |                 |
|              | 3            | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PARARRAYOS  | nº                   | 13,00                        | 16.522,40                              | 214.791,20           |                 |
|              | 4            | DISPOSITIVO CAPTOR  | nº                   | 45,00                        | 10.775,77                              | 484.909,65           |                 |
|              | 5            | MÁSTILES Y SOPORTES DE TECHO  | nº                   | 45,00                        | 27.274,28                              | 1.227.342,60         |                 |
|              | 6            | PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS S/AEA SECCIÓN 7-710                  | gl                   | 1,00                         | 12.536,00                              | 12.536,00            |                 |
|              |              |   |                      |                              | <b>Subtotal Item</b>                   | <b>2.351.454,76</b>  | <b>3,96%</b>    |
|              |              |   |                      |                              |  |                      |                 |
|              |              |   |                      |                              | <b>TOTAL</b>                           | <b>59.399.907,60</b> |                 |


| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |      |   |       |           |   |               |                 |
|--|------|---|-------|-----------|---|---------------|-----------------|
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  |      |   |       |           |   |               |                 |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  |      |   |       |           |   |               |                 |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA  |      |   |       |           |   |               |                 |
| PARTIDO: ALMIRANTE BROWN   |      |   |       |           |   |               |                 |
|  Buenos<br>Aires<br>Provincia |      |   |       |           |   |               |                 |
| Nro.   | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM                      | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |               | INCIDENCIA<br>% |
| ITEM   | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL  |                 |
| (1)  | (2)  | (3)                                       | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)           |                 |
| <b>C2</b>  |      | <b>INSTALACION SANITARIA</b>              |       |           |   |               |                 |
| <b>1</b>   |      | <b>Agua Fria y Caliente</b>               |       |           |   |               |                 |
| <b>1</b>   |      | <b>Agua Fría</b>                          |       |           |   |               |                 |
| 1.1  |      | Caño PPL ø 50                             | ml    | 128,00    | 1.124,16                                | 143.892,48    |                 |
| 1.2  |      | Caño PPL ø 25                             | ml    | 16,00     | 937,69                                  | 15.003,04     |                 |
| 1.3  |      | Caño PPL ø 19                             | ml    | 85,00     | 784,87                                  | 66.713,95     |                 |
| 1.4  |      | Caño PPL ø 13                             | ml    | 208,00    | 679,23                                  | 141.279,84    |                 |
| 1.5  |      | LL.P ø 13                                 | ml    | 64,00     | 635,53                                  | 40.673,92     |                 |
| <b>2</b>   |      | <b>Agua Caliente</b>                      |       |           |   |               |                 |
| 2.1  |      | Caño PPL ø 90                             | ml    | 79,00     | 2.483,53                                | 196.198,87    |                 |
| 2.2  |      | Caño PPL ø 50                             | ml    | 38,00     | 1.124,16                                | 42.718,08     |                 |
| 2.3  |      | Puesta en funcionamiento de T. Acumulador | gl    | 1,00      | 48.600,00                               | 48.600,00     |                 |
| 2.4  |      | Caño PPL ø 25                             | ml    | 16,00     | 990,52                                  | 15.848,32     |                 |
| 2.5  |      | Caño PPL ø 19                             | ml    | 75,00     | 858,67                                  | 64.400,25     |                 |
| 2.6  |      | Caño PPL ø 13                             | ml    | 124,00    | 744,38                                  | 92.303,12     |                 |
| 2.7  |      | LL.P ø 13                                 | ml    | 31,00     | 635,53                                  | 19.701,43     |                 |
| <b>3</b>   |      | <b>Artefactos y accesorios</b>            |       |           |   |               |                 |
| 3.1  |      | Inodoro loza con depósito de mochila      | nº    | 27,00     | 16.494,08                               | 445.340,16    |                 |
| 3.2  |      | bacha de A°Iº Ø30 c/grif. Pressmatic      | nº    | 9,00      | 6.259,68                                | 56.337,12     |                 |
| 3.3  |      | Receptaculo de ducha c/griferia completa  | nº    | 13,00     | 10.411,23                               | 135.345,99    |                 |
| 3.4  |      | Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro  | nº    | 26,00     | 14.307,09                               | 371.984,34    |                 |
| 3.5  |      | Dispenser de papel higienico              | nº    | 27,00     | 1.093,91                                | 29.535,57     |                 |
| 3.6  |      | Dispenser de toalla                       | nº    | 42,00     | 878,46                                  | 36.895,32     |                 |
| 3.7  |      | Dispenser de Jabon                        | nº    | 42,00     | 956,24                                  | 40.162,08     |                 |
| 3.8  |      | Bidet de loza blanco linea Andina c/grif  | nº    | 7,00      | 12.064,29                               | 84.450,03     |                 |
| 3.9  |      | Mingitorio mural corto                    | nº    | 3,00      | 32.540,68                               | 97.622,04     |                 |
| 3.10   |      | Espejo de cristal 0,60 x 0,60 biselado    | nº    | 18,00     | 3.273,17                                | 58.917,06     |                 |
| 3.11   |      | Espejo de cristal 0,60 x 0,80 biselado    | nº    | 5,00      | 3.273,17                                | 16.365,85     |                 |
| 3.12   |      | Pileton A°Iº c/ griferia                  | nº    | 7,00      | 89.990,00                               | 629.930,00    |                 |
| 3.13   |      | Lavachatas automatico                     | nº    | 3,00      | 85.850,00                               | 257.550,00    |                 |
| 3.14   |      | Pileta A°Iº 0,37x0,60 c/griferia          | nº    | 25,00     | 11.167,57                               | 279.189,25    |                 |
| 3.15   |      | Juego de accesorio de loza blanco         | nº    | 26,00     | 5.001,39                                | 130.036,14    |                 |
| <b>Subtotal Item</b>   |      |   |       |           | <b>3.556.994,25</b>                     | <b>63,63%</b> |                 |


EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN




| Nro.     | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM                       | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA<br>% |
|----------|------|--|-------|-----------|---|---------------------|-----------------|
| ITEM     | MED. |  | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL        |                 |
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)                 |                 |
| <b>2</b> |      | <b>Cloacas</b>                             |       |           |   |                     |                 |
|          | 1    | Caño PVC ø 38                              | ml    | 200,44    | 750,50                                  | 150.430,22          |                 |
|          | 2    | caño PVC ø 63                              | ml    | 190,58    | 1.033,57                                | 196.977,77          |                 |
|          | 3    | caño PVC. VENTILACION ø 63                 | ml    | 80,00     | 791,58                                  | 63.326,40           |                 |
|          | 4    | caño PVC ø 110                             | ml    | 195,00    | 1.208,53                                | 235.663,35          |                 |
|          | 5    | caño PVC BAJADA ø 110                      | ml    | 80,00     | 1.433,98                                | 114.718,40          |                 |
|          | 6    | Caño PVC ø 160                             | ml    | 53,00     | 1.461,49                                | 77.458,97           |                 |
|          | 7    | CI 60x120 a nivel                          | nº    | 2,00      | 19.692,34                               | 39.384,68           |                 |
|          | 8    | PPA 15X15                                  | nº    | 30,00     | 1.209,39                                | 36.281,70           |                 |
|          | 9    | Bomba sumergible pozo bombeo cloacal       | nº    | 2,00      | 82.689,15                               | 165.378,30          |                 |
|          | 10   | Pozo bombeo cloacal                        | nº    | 1,00      | 61.666,39                               | 61.666,39           |                 |
|          | 11   | CI 60X120 A - 2.60m                        | nº    | 1,00      | 21.924,34                               | 21.924,34           |                 |
|          | 12   | CI 60X60                                   | nº    | 8,00      | 14.668,75                               | 117.350,00          |                 |
|          | 13   | BACH                                       | nº    | 36,00     | 1.491,92                                | 53.709,12           |                 |
|          | 14   | PPT 15X15                                  | nº    | 8,00      | 1.219,92                                | 9.759,36            |                 |
|          |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>1.344.029,00</b> | <b>24,04%</b>   |
| <b>3</b> |      | <b>Desague pluvial</b>                     |       |           |   |                     |                 |
|          | 1    | Verificacion de la Instalación Pluvial     | gl    | 1,00      | 154.642,91                              | 154.642,91          |                 |
|          |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>154.642,91</b>   | <b>2,77%</b>    |
| <b>4</b> |      | <b>Servicio contra Incendio</b>            |       |           |   |                     |                 |
|          | 1    | Extintor tipo triclase ABC de 5kgs.        | nº    | 18,00     | 3.334,42                                | 60.019,56           |                 |
|          | 2    | Extintor tipo CO2                          | nº    | 6,00      | 8.603,36                                | 51.620,16           |                 |
|          | 3    | Gabinete equipado Boca de incendio         | nº    | 6,00      | 15.055,69                               | 90.334,14           |                 |
|          | 4    | Extintor HALOTROM                          | nº    | 4,00      | 10.534,08                               | 42.136,32           |                 |
|          | 5    | Cañería H°G° Ø100                          | nº    | 38,00     | 1.399,95                                | 53.198,10           |                 |
|          | 6    | Cañería H°G° Ø76                           | nº    | 38,00     | 1.333,28                                | 50.664,64           |                 |
|          | 7    | Cañería H°G° Ø63                           | nº    | 52,00     | 1.822,06                                | 94.747,12           |                 |
|          | 8    | Puesta en funcionamiento bombas existentes | gl    | 1,00      | 92.000,00                               | 92.000,00           |                 |
|          |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    | <b>534.720,04</b>   | <b>9,56%</b>    |
|          |      |  |       |           | <b>TOTAL</b>                            | <b>5.590.386,20</b> |                 |


| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |      |   |       |           |   |              |              |
|--|------|---|-------|-----------|---|--------------|--------------|
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  |      |   |       |           |   |              |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  |      |   |       |           |   |              |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA  |      |   |       |           |   |              |              |
| PARTIDO: ALMIRANTE BROWN   |      |   |       |           |   |              |              |
|  Buenos Aires Provincia |      |   |       |           |   |              |              |
| Nro.   | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              | INCIDENCIA % |
| ITEM   | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |              |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |              |
| C3   |      | GASES MEDICINALES   |       |           |   |              |              |
| 1  |      | Paneles y columnas  |       |           |   |              |              |
| 1  |      | Columnas de techo 3 gases (CT)                                | n°    | 6,00      | 68.169,60                               | 409.017,60   |              |
| 2  |      | Miniductos tipo panel de pared para tres gases (PP1)          | n°    | 17,00     | 33.330,47                               | 566.617,99   |              |
| 3  |      | Poliducto para recuperación en neonatología (PP2)             | n°    | 7,00      | 46.423,00                               | 324.961,00   |              |
| 4  |      | Poliducto para internación (PP3)                              | n°    | 30,00     | 53.330,48                               | 1.599.914,40 |              |
| 5  |      | Pistola de Aire comprimido (ps)                               | n°    | 4,00      | 4.768,22                                | 19.072,88    |              |
|  |      |   |       |           | Subtotal Item                           | 2.919.583,87 | 46,53%       |
| 2  |      | Redes y Alarmas   |       |           |   |              |              |
| 1  |      | Cañerías  |       |           |   |              |              |
| 1.1  |      | Ø 1 1/2"  | ml    | 314,11    | 3.004,30                                | 943.680,67   |              |
| 1.2  |      | Ø 3"  | ml    | 142,11    | 5.301,40                                | 753.381,95   |              |
| 2  |      | Llaves y gabinetes  |       |           |   | 0,00         |              |
| 2.1  |      | Llaves de corte   | n°    | 157,00    | 1.852,75                                | 290.881,75   |              |
| 2.2  |      | Gabinetes   | n.º   | 9,00      | 2.570,93                                | 23.138,37    |              |
| 2.3  |      | Equipamiento para segunda regulación                          | gl    | 1,00      | 45.368,20                               | 45.368,20    |              |
| 2.4  |      | Camara de inspeccion tapa de HºAº                             | n.º   | 1,00      | 6.794,93                                | 6.794,93     |              |
| 2.5  |      | Comprimido y Aspiración)                                      | n°    | 14,00     | 7.090,12                                | 99.261,68    |              |
| 2.6  |      | Perfil tapacaño   | ml    | 88,50     | 1.409,23                                | 124.716,86   |              |
|  |      |   |       |           | Subtotal Item                           | 2.287.224,41 | 36,44%       |
| 3  |      | Central de Abastecimiento (Aire Comprimido , Vacío Y Oxígeno) |       |           |   |              |              |
| 1  |      | Traslado de equipos , a nueva sala de máquinas                | gl    | 1,00      | 24.644,12                               | 24.644,12    |              |
| 2  |      | filtro de agua  | n°    | 2,00      | 22.426,01                               | 44.852,02    |              |
| 3  |      | Filtro bacteriológico   | n°    | 1,00      | 51.877,62                               | 51.877,62    |              |
| 4  |      | Bombas de vacío 10HP  | n°    | 3,00      | 523.662,65                              | 1.570.987,95 |              |
| 5  |      | Tanque acumulador de vacío 500 lts                            | n°    | 1,00      | 128.644,12                              | 128.644,12   |              |
| 6  |      | Intercambiador de calor                                       | n°    | 1,00      | 35.141,12                               | 35.141,12    |              |
| 7  |      | Bomba de recirculación  | n°    | 2,00      | 14.235,23                               | 28.470,46    |              |
| 8  |      | Tanque acumulador 650 lts                                     | n°    | 1,00      | 8.746,23                                | 8.746,23     |              |
| 9  |      | Cañería PP Ø 13   | ml    | 15,00     | 646,12                                  | 9.691,80     |              |
| 10   |      | Accesorios  | gl    | 1,00      | 45.321,11                               | 45.321,11    |              |
| 11   |      | Compresor 15HP  | n°    | 1,00      | 553.600,00                              | 553.600,00   |              |
|  |      |   |       |           | Subtotal Item                           | 2.501.976,55 | 5,51%        |
| 4  |      | Eléctricas  |       |           |   |              |              |
| 1  |      | TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacío)                     | n°    | 1,00      | 415.451,85                              | 415.451,85   |              |
| 2  |      | TSC (tablero seccional compresores)                           | n°    | 1,00      | 526.317,89                              | 526.317,89   |              |
| 3  |      | Bocas de Alimentación a Bombas de Vacío, Compresores, etc     | n°    | 5,00      | 5.841,11                                | 29.205,55    |              |
| 4  |      | Verificaciones y puesta en marcha del sistema                 | gl    | 1,00      | 15.324,11                               | 15.324,11    |              |
|  |      |   |       |           | Subtotal Item                           | 986.299,40   | 11,52%       |
|  |      |   |       |           | TOTAL                                   | 8.695.084,23 |              |


| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |      |  |       |           |   |                     |
|---|------|--|-------|-----------|---|---------------------|
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |      |  |       |           |   |                     |
|  <b>Buenos Aires Provincia</b>   |      |  |       |           |   |                     |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM   | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     |
| ITEM  | MED. |  | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL        |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)                 |
| <b>C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>   |      |  |       |           |   |                     |
|   |      | <b>Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento automático del sistema, según plano y pliego</b> |       |           |   |                     |
| <b>1</b>  |      | <b>Desmontaje de equipos, según pliego.</b>  |       |           |   |                     |
|   | 1    | Conjunto split, según pliego.  | nº    | 16,00     | 4.106,75                                | 65.708,00           |
|   | 2    | Compacto de ventana, según pliego.   | nº    | 6,00      | 2.053,38                                | 12.320,28           |
|   | 3    | Cañería de cobre, según pliego.  | ml.   | 96,00     | 246,51                                  | 23.664,96           |
|   | 4    | Conductos, según pliego.   | ml.   | 4.497,00  | 197,60                                  | 888.607,20          |
|   | 5    | Ventiladores, según pliego.  | nº    | 12,00     | 1.580,68                                | 18.968,16           |
|   | 6    | Calefactores, según pliego.  | nº    | 12,00     | 4.188,80                                | 50.265,60           |
|   | 7    | Elementos de distribución del aire, según pliego.  | gl.   | 1,00      | 15.346,77                               | 15.346,77           |
|   |      |  |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>1.074.880,97</b> |
|   |      |  |       |           |   | <b>2,55%</b>        |
| <b>2</b>  |      | <b>Puesta a punto de calderas existentes y restitución de acoples elásticos, según pliego.</b>   |       |           |   |                     |
|   | 1    | Puesta a punto de calderas existentes, según pliego.   | un.   | 2,00      | 31.170,86                               | 62.341,70           |
|   | 2    | Acoples elásticos para circuitos de distribución de agua caliente para uso sanitario y calefacción, según pliego.  | un.   | 10,00     | 14.461,54                               | 144.615,27          |
|   |      |  |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>206.956,97</b>   |
|   |      |  |       |           |   | <b>0,49%</b>        |
| <b>3</b>  |      | <b>Unidades condensadoras VRV, según pliego.</b>   |       |           |   |                     |
|   | 1    | Unidades Condensadoras de 4,55 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.  | nº    | 14,00     | 352.989,43                              | 4.941.852,02        |
|   | 2    | Unidad Condensadora de 6,36 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.   | nº    | 2,00      | 426.877,49                              | 853.754,98          |
|   | 3    | Unidad Condensadora de 9,00 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.   | nº    | 1,00      | 520.350,78                              | 520.350,78          |
|   | 4    | Unidad Condensadora de 12,75 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.  | nº    | 1,00      | 804.052,02                              | 804.052,02          |
|   | 5    | Unidad Condensadora de 13,65 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.  | nº    | 1,00      | 865.867,39                              | 865.867,39          |
|   |      |  |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>7.985.877,19</b> |
|   |      |  |       |           |   | <b>18,94%</b>       |





| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |      |   |       |           |   |                     |               |
|--|------|---|-------|-----------|---|---------------------|---------------|
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b> <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |      |   |       |           |   |                     |               |
|  <b>Buenos Aires Provincia</b>  |      |   |       |           |   |                     |               |
| Nro.   | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     | INCIDENCIA %  |
| ITEM   | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL        |               |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)                 |               |
| <b>4</b>   |      | <b>Unidades evaporadoras VRV del tipo baja silueta para conducto, según pliego.</b>                       |       |           |   |                     |               |
|  | 1    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 1.28 TR.                                       | nº    | 2,00      | 39.942,22                               | 79.884,44           |               |
|  | 2    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 1,60 TR.                                       | nº    | 1,00      | 45.197,74                               | 45.197,74           |               |
|  | 3    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2.55TR.  | nº    | 1,00      | 50.679,57                               | 50.679,57           |               |
|  | 4    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 3.18 TR.                                       | nº    | 1,00      | 54.585,75                               | 54.585,75           |               |
|  | 5    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 3.98 TR.                                       | nº    | 4,00      | 55.591,59                               | 222.366,36          |               |
|  | 6    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 6.36 TR.                                       | nº    | 1,00      | 111.063,67                              | 111.063,67          |               |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>563.777,53</b>   | <b>1,34%</b>  |
| <b>5</b>   |      | <b>Unidades de tratamiento de aire VRV, según pliego.</b>   |       |           |   |                     |               |
|  | 1    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 0,30 TR y caudal 10 m3/min.                                      | nº    | 2,00      | 299.166,210                             | 598.332,42          |               |
|  | 2    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 1,40 TR y caudal 40 m3/min.                                      | nº    | 2,00      | 318.556,61                              | 637.113,22          |               |
|  | 3    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 2,00 TR y caudal 150 m3/min.                                     | nº    | 1,00      | 545.630,60                              | 545.630,60          |               |
|  | 4    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 2,20 TR y caudal 100 m3/min.                                     | nº    | 1,00      | 513.695,85                              | 513.695,85          |               |
|  | 5    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 3,00 TR y caudal 50 m3/min.                                      | nº    | 2,00      | 457.058,41                              | 914.116,82          |               |
|  | 6    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 3,25 TR y caudal 120 m3/min.                                     | nº    | 1,00      | 570.802,48                              | 570.802,48          |               |
|  | 7    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 4,00 TR y caudal 60 m3/min.                                      | nº    | 5,00      | 566.011,94                              | 2.830.059,70        |               |
|  | 8    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 5,20 TR y caudal 200m3/min.                                      | nº    | 1,00      | 752.165,94                              | 752.165,94          |               |
|  | 9    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 5,40 TR y caudal 100m3/min.                                      | nº    | 1,00      | 536.980,80                              | 536.980,80          |               |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>7.898.897,83</b> | <b>18,73%</b> |
| <b>6</b>   |      | <b>Elementos de comando y control, según pliego.</b>  |       |           |   |                     |               |
|  | 1    | Provisión e instalación de controles alámbricos.  | nº    | 26,00     | 6.057,61                                | 157.497,86          |               |
|  | 2    | Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.   | nº    | 2,00      | 50.649,52                               | 101.299,04          |               |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>258.796,90</b>   | <b>0,61%</b>  |
| <b>7</b>   |      | <b>Unidad split de precisión, según pliego.</b>   |       |           |   |                     |               |
|  | 1    | Equipo del tipo precisión - split piso / techo de 1Tr de capacidad, frío-solo, con variador de velocidad. | nº    | 3,00      | 89.085,31                               | 267.255,93          |               |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>267.255,93</b>   | <b>0,63%</b>  |

|   |      |   |       |           |   |                     |
|---|------|---|-------|-----------|---|---------------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP                                   |      |   |       |           |   |                     |
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA                 |      |   |       |           |   |                     |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA |      |   |       |           |   |                     |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN                  |      |   |       |           |   |                     |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL        |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)                 |
| 8   |      | <b>Cañerías de cobre y accesorios, según pliego.</b>  |       |           |   |                     |
|   | 1    | Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido, según pliego. | Kg.   | 1.343,00  | 935,49                                  | 1.256.363,07        |
|   | 2    | Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).                                 | n°    | 7,00      | 17.950,03                               | 125.650,21          |
|   | 3    | Provisión e instalación de kits colectores unión de tandem de unidades condensadoras.                   | n°    | 3,00      | 23.450,06                               | 70.350,18           |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>1.452.363,46</b> |
|   |      |   |       |           |   | <b>3,44%</b>        |
| 9   |      | <b>Cable mallado de comando y control para VRV, según pliego.</b>                                       | ml    | 1.248,00  | 98,56                                   | 123.002,88          |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>123.002,88</b>   |
|   |      |   |       |           |   | <b>0,29%</b>        |
| 10  |      | <b>Bandejas de chapa galvanizada, según pliego.</b>   | ml    | 459,00    | 2.316,97                                | 1.063.489,23        |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>1.063.489,23</b> |
|   |      |   |       |           |   | <b>2,52%</b>        |
| 11  |      | <b>Cañería de drenaje de condensado, según pliego.</b>  | ml    | 416,00    | 1.208,01                                | 502.532,16          |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>502.532,16</b>   |
|   |      |   |       |           |   | <b>1,19%</b>        |
| 12  |      | <b>Bases de apoyo, según pliego.</b>  |       |           |   |                     |
|   | 1    | Estructura de perfiles normalizados s/ cálculo ejecutivo, terminados con pintura epoxi.                 | ml.   | 114,00    | 2.369,56                                | 270.129,84          |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>270.129,84</b>   |
|   |      |   |       |           |   | <b>0,64%</b>        |
| 13  |      | <b>Lámparas UV germicidas, según pliego.</b>  | n°    | 18,00     | 90.011,51                               | 1.620.207,18        |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>1.620.207,18</b> |
|   |      |   |       |           |   | <b>3,84%</b>        |
| 14  |      | <b>Humidificadores, según pliego.</b>   |       |           |   |                     |
|   | 1    | Humidificador de 15 kg/hs con distribuidor y sensor de temperatura incluido.                            | n°    | 7,00      | 308.884,34                              | 2.162.190,38        |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>2.162.190,38</b> |
|   |      |   |       |           |   | <b>5,13%</b>        |


|   |      |   |       |           |   |              |              |
|---|------|---|-------|-----------|---|--------------|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |      |   |       |           |   |              |              |
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA                                 |      |   |       |           |   |              |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA                 |      |   |       |           |   |              |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA   |      |   |       |           |   |              |              |
| PARTIDO: ALMIRANTE BROWN  |      |   |       |           |   |              |              |
|  |      |   |       |           |   |              |              |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              | INCIDENCIA % |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |              |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |              |
| 15  |      | Ventiladores in-line y centrífugos, según pliego.   |       |           |   |              |              |
|   | 1    | Ventiladores extractores centrífugos de Caudal Q= 60 a 72 m³/min, contrapresión = 90mmca, potencia 3 hp y 1500 rpm, trifásico.                                  | n°    | 7,00      | 48.480,77                               | 339.365,39   |              |
|   | 2    | Ventiladores extractores centrífugos de Caudal Q= 10m³/min, contrapresión = 90mmca, potencia 1 hp y 2800rpm, trifásico.   | n°    | 2,00      | 30.329,46                               | 60.658,92    |              |
|   | 3    | Ventiladores in-line de extracción, de Caudal Q= 5 m³/min, contrapresión = 15 mmca, potencia 0.33 hp y 1500 rpm, monofásico.                                    | n°    | 2,00      | 8.487,29                                | 16.974,58    |              |
|   | 4    | Ventiladores in-line de extracción, Caudal Q= 20 m³/min, contrapresión = 15 mmca, potencia 1hp y 1500 rpm, trifásico.   | n°    | 6,00      | 15.503,79                               | 93.022,74    |              |
|   | 5    | Ventiladores in-line de extracción, Caudal Q= 50 m³/min, contrapresión = 20 mmca, potencia Xhp y X rpm, trifásico.  | n°    | 5,00      | 29.823,29                               | 149.116,45   |              |
|   | 6    | Ventiladores del centro de esterilización.  |       |           |   |              |              |
|   | 6,1  | Ventiladores de inyección centrífugos VI-1.9.L: de Caudal Q= 35 m³/min, contrapresión = 75mmca, potencia 2 hp y 1500 rpm, trifásico.                            | n°    | 1,00      | 35.191,90                               | 35.191,90    |              |
|   | 6,2  | Ventiladores extractores centrífugos VE-1.9.L Caudal Q= 35 m³/min, contrapresión = 75 mmca, potencia 2 hp y 1500 rpm, trifásico, con variador de velocidad.     | n°    | 1,00      | 54.441,90                               | 54.441,90    |              |
|   | 6,3  | Ventiladores de inyección centrífugo VI-1.10.L de Caudal Q= 72 m³/min, contrapresión = 75 mmca, potencia 3 hp y 1500 rpm, trifásico, con variador de velocidad. | n°    | 1,00      | 67.730,77                               | 67.730,77    |              |
|   | 6,4  | Ventiladores extractores centrífugos VE-1.10.L de Caudal Q= 72 m³/min, contrapresión = 75 mmca, potencia 3 hp y 1500 rpm, trifásico.                            | n°    | 1,00      | 48.480,77                               | 48.480,77    |              |
|   |      |   |       |           | Subtotal                                | 864.983,42   | 2.05%        |

| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |      |   |       |           |   |                     |
|--|------|---|-------|-----------|---|---------------------|
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b> <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |      |   |       |           |   |                     |
|  <b>Buenos<br/>Aires<br/>Provincia</b>  |      |   |       |           |   |                     |
| Nro.   | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     |
| ITEM   | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL        |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)                 |
| <b>16</b>  |      | <b>Conductos de chapa galvanizada, según pliego.</b>  |       |           |   |                     |
|  | 1    | Conductos aislados con lana de vidrio con foil de aluminio para alimentación, incluidos elementos de sujeción, según pliego.            | Kg    | 6.181,00  | 211,86                                  | 1.309.506,66        |
|  | 2    | Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujeción, según pliego.   | Kg    | 4.547,00  | 203,06                                  | 923.313,82          |
|  | 3    | Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos elementos de sujeción, según pliego. | Kg    | 2.410,00  | 203,05                                  | 489.350,50          |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>2.722.170,98</b> |
|  |      |   |       |           |   | <b>6,46%</b>        |
| <b>17</b>  |      | <b>Elementos de distribución de aire, según pliego.</b>   |       |           |   |                     |
|  | 1    | Difusores planos de 20x20, según pliego.  | nº    | 48,00     | 2.331,20                                | 111.897,60          |
|  | 2    | Difusores planos de 30x30, según pliego.  | nº    | 178,00    | 3.088,40                                | 549.735,20          |
|  | 3    | Difusores del tipo anemostatos 60x60, según pliego.   | nº    | 55,00     | 6.863,50                                | 377.492,50          |
|  | 4    | Reja de extracción de 25x80, según pliego.  | nº    | 26,00     | 3.483,44                                | 90.569,44           |
|  | 5    | Rejas fijas de extracción, según pliego.  | nº    | 25,00     | 1.594,55                                | 39.863,75           |
|  | 6    | Reja de toma de aire exterior, según pliego.  | nº    | 22,00     | 1.599,68                                | 35.192,96           |
|  | 7    | Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, según pliego.   | nº    | 17,00     | 12.970,48                               | 220.498,16          |
|  | 8    | Persianas Corta Fuego, según pliego.  | nº    | 29,00     | 29.397,65                               | 852.531,85          |
|  | 9    | Difusor de alta inducción, según pliego.  | nº    | 18,00     | 53.908,75                               | 970.357,50          |
|  | 10   | Reja de extracción de 60x30, según pliego.  | nº    | 4,00      | 3.135,04                                | 12.540,16           |
|  | 11   | Reja de extracción de 50x20, según pliego.  | nº    | 16,00     | 638,00                                  | 10.208,00           |
|  | 12   | Reja de impulsión de 50x20, según pliego.   | nº    | 18,00     | 650,08                                  | 11.701,44           |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>3.282.588,56</b> |
|  |      |   |       |           |   | <b>7,78%</b>        |
| <b>18</b>  |      | <b>Filtros, según pliego:</b>   |       |           |   |                     |
|  | 1    | Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego.   | nº    | 32,00     | 1092,28                                 | 34.952,96           |
|  | 2    | Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego.   | nº    | 58,00     | 5373,33                                 | 311.653,14          |
|  | 3    | Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.  | nº    | 36,00     | 48454,11                                | 1.744.347,96        |
|  |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         | <b>2.090.954,06</b> |
|  |      |   |       |           |   | <b>4,96%</b>        |

| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |      |   |       |           |  |                     |
|---|------|---|-------|-----------|--|---------------------|
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |      |   |       |           |  |                     |
|  <b>Buenos Aires Provincia</b>   |      |   |       |           |  |                     |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPPOSITIVOS |                     |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                              | PRECIO TOTAL        |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                      | (7)                 |
| <b>19</b>   |      |   |       |           |  |                     |
|   |      | <b>Elementos de control de saturación de filtros y presiones, según pliego.</b>   |       |           |  |                     |
|   | 1    | Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de climatización, según pliego. | nº    | 18,00     | 35.979,55                                | 647.631,90          |
|   | 2    | Provisión e instalación de sensores de presión diferencial de ambientes, según pliego.                                  | nº    | 18,00     | 24.300,21                                | 437.403,78          |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>1.085.035,68</b> |
|   |      |   |       |           |  | <b>2,57%</b>        |
| <b>20</b>   |      |   |       |           |  |                     |
|   |      | <b>Servicios de ingeniería: capacitación al personal, manuales y documentación, según pliego.</b>                       |       |           |  |                     |
|   | 1    | Capacitación al personal  | hs.   | 50,00     | 647,06                                   | 32.353,00           |
|   | 2    | Elaboración de documentación conforme a obra.   | hs.   | 50,00     | 551,85                                   | 27.592,50           |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>59.945,50</b>    |
|   |      |   |       |           |  | <b>0,14%</b>        |
| <b>21</b>   |      |   |       |           |  |                     |
|   |      | <b>Elementos antivibratorios, según pliego.</b>   |       |           |  |                     |
|   | 1    | Plancha de goma antivibratoria de 400x400x12 mm, según pliego.  | nº    | 54,00     | 406,07                                   | 21.927,78           |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>21.927,78</b>    |
|   |      |   |       |           |  | <b>0,05%</b>        |
| <b>22</b>   |      |   |       |           |  |                     |
|   |      | <b>Traslado, movimiento de equipos y materiales a obra, según pliego.</b>   | gl.   | 1,00      | 382784,16                                | 382.784,16          |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>382.784,16</b>   |
|   |      |   |       |           |  | <b>0,91%</b>        |
| <b>23</b>   |      |   |       |           |  |                     |
|   |      | <b>Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.</b>  |       |           |  |                     |
|   | 1    | Unidad condensadora   | nº    | 19,00     | 17.357,33                                | 329.789,27          |
|   | 2    | Unidad evaporadora  | nº    | 10,00     | 1.499,38                                 | 14.993,80           |
|   | 3    | Unidad de tratamiento de aire   | nº    | 16,00     | 14.993,84                                | 239.901,44          |
|   | 4    | Unidad split de precisión   | nº    | 3,00      | 1.499,38                                 | 4.498,14            |
|   | 5    | Ventilador extractor centrífugo   | nº    | 9,00      | 1.026,68                                 | 9.240,12            |
|   | 6    | Ventilador in-line  | nº    | 13,00     | 513,34                                   | 6.673,42            |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>605.096,19</b>   |
|   |      |   |       |           |  | <b>1,43%</b>        |
| <b>24</b>   |      |   |       |           |  |                     |
|   |      | <b>Mantenimiento correctivo y preventivo, según pliego.</b>   |       |           |  |                     |
|   | 1    | Unidad condensadora   | nº    | 19,00     | 5.672,38                                 | 107.775,22          |
|   | 2    | Unidad evaporadora  | nº    | 10,00     | 5.672,38                                 | 56.723,80           |
|   | 3    | Unidad de tratamiento de aire   | nº    | 16,00     | 11.344,76                                | 181.516,16          |
|   | 4    | Unidad split de precisión   | nº    | 3,00      | 68.068,58                                | 204.205,74          |
|   | 5    | Ventilador extractor centrífugo   | nº    | 9,00      | 2.836,19                                 | 25.525,71           |
|   | 6    | Ventilador in-line  | nº    | 13,00     | 1.418,10                                 | 18.435,30           |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          | <b>594.181,93</b>   |
|   |      |   |       |           |  | <b>1,41%</b>        |

| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |      |   |       |           |   |               |              |
|--|------|---|-------|-----------|---|---------------|--------------|
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  |      |   |       |           |   |               |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  |      |   |       |           |   |               |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN   |      |   |       |           |   |               |              |
|  Buenos<br>Aires<br>Provincia |      |   |       |           |   |               |              |
| Nro.   | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |               | INCIDENCIA % |
| ITEM   | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL  |              |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)           |              |
| 25   |      | Instalación eléctrica para climatización, según pliego.                               |       |           |   |               |              |
| 1  |      | TSAA-N  | un    | 1,00      | 1.535.802,54                            | 1.535.802,54  |              |
| 2  |      | TSQAA-E   | un    | 1,00      | 1.360.528,21                            | 1.360.528,21  |              |
| 3  |      | TSTAA-E   | un    | 1,00      | 727.197,05                              | 727.197,05    |              |
| 4  |      | TSUC  | un    | 19,00     | 13.855,55                               | 263.255,45    |              |
| 5  |      | Bocas (canalización y cableados) de extractores y unidades evaporadoras baja silueta. | n°    | 27,00     | 2.883,64                                | 77.858,28     |              |
| 6  |      | Alimentadores   |       |           |   |               |              |
| 6.1  |      | 4x2,5   | ml.   | 1768,00   | 283,83                                  | 501.811,44    |              |
| 6.2  |      | 3x1,5   | ml.   | 1312,00   | 224,39                                  | 294.399,68    |              |
| 6.3  |      | 4x4   | ml.   | 302,00    | 362,13                                  | 109.363,26    |              |
| 6.4  |      | 4x10  | ml.   | 199,00    | 698,19                                  | 138.939,81    |              |
|  |      |   |       |           | Subtotal                                | 5.009.155,72  | 11,88%       |
|  |      |   |       |           | TOTAL                                   | 42.169.182,43 |              |



|   |  |                          |        |
|---|--|--------------------------|--------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |  |                          |        |
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA                                 |  |                          |        |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA                 |  |                          |        |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA   |  | PARTIDO: ALMIRANTE BROWN |        |
|  |  |                          |        |
| PRESUPUESTO RESUMEN   |  |                          |        |
| OBRAS PRINCIPALES.....  |  | 32.620.581,32            | 21,71% |
| ESTRUCTURAS.....  |  | 1.800.117,34             | 1,20%  |
| INSTALACIONES   |  |                          |        |
| DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.....   |  | 59.399.907,60            | 39,53% |
| DE INSTALACION SANITARIA.....   |  | 5.590.386,20             | 3,72%  |
| DE GASES MEDICINALES.....   |  | 8.695.084,23             | 5,79%  |
| DE AIRE ACONDICIONADO.....  |  | 42.169.182,43            | 28,06% |
|   |  | <u>117.654.677,80</u>    |        |
| TOTAL .....   |  | 150.275.259,12           |        |
| GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.....   |  | <u>35.314.685,89</u>     |        |
| TOTAL COSTO .....   |  | 185.589.945,01           |        |
| HONORARIOS PROFESIONALES.....   |  | 2.296.449,73             |        |
| PRESUPUESTO OFICIAL.....  |  | 187.886.394,74           |        |





## ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Señores  
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires  
Dirección Provincial de Arquitectura  
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos  
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata,  
República Argentina

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas)  
..... (CUIT ..... ) en delante el  
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es  
..... presenta/n su oferta y  
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE  
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “-----” y  
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../.....”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos  
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos  
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las  
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la  
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades  
que se establecen en los Documentos de Licitación.

Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales,  
impositivas y laborales.

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos  
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración,  
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la  
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la  
determinación de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los  
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado  
todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y  
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta  
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus  
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas  
durante la ejecución de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de  
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la  
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,  
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o  
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error  
u omisión en la preparación de esta Oferta.



Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.

Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas



Buenos  
Aires  
Provincia



### ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .....  
Señores  
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires  
Dirección Provincial de Arquitectura  
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos  
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata  
República Argentina

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).....en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ..... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “-----” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “.....” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva.

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .....( \$.....). El monto total cotizado es de pesos .....( \$.....) Se acompañan los siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta  
Atentamente.

Firma/s proponente/s  
Firma/s representante/s legal/es  
Firma/s representante/s técnico/s  
(Aclaraciones de firma/s)  
Nombre de la Empresa, o UTE  
Sello de la Empresa, o UTE



#### ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, con domicilio en ....., y la firma....., N° de CUIT..... con domicilio legal en....., de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ....., que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las cláusulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ..... la Licitación Pública llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de.....

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se condigan:

- a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
- b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
- d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
- e) Planos Generales y planillas.
- f) Planos de detalle.
- g) Oferta.
- h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra asciende a \$ .....(.....).

5. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/días, siendo responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ..... meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la obra al Sr. ....

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los.....días del mes de.....de dos mil .....

## ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro. ITEM                | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. MED. | CANT.TOT. DE UNID.              | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                  |
|--------------------------|-----------|---|------------|---------------------------------|---|------------------|
| (1)                      | (2)       | (3)   | (4)        | (5)                             | PRECIO UNIT (6)                         | PRECIO TOTAL (7) |
| <b>OBRAS PRINCIPALES</b> |           |   |            |                                 |   |                  |
| <b>1</b>                 |           | <b>Trabajos Preliminares</b>                                |            |                                 |   |                  |
|                          | 1         | Limpieza de terrenos  | n°         |                                 |   |                  |
|                          | 2         | Obrador   | n°         |                                 |   |                  |
|                          | 3         | Replanteo y Nivelación                                      | gl         |                                 |   |                  |
|                          | 4         | Demoliciones  |            |                                 |   |                  |
|                          | 4.1       | Retiro de cielorraso  | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 4.2       | Carpinterías a retirar                                      | n°         |                                 |   |                  |
|                          | 4.3       | Demolición de pisos y contrapisos                           | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 4.4       | Demolición de mampostería                                   | m³         |                                 |   |                  |
|                          | 4.5       | Picado de revoques  | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 4.6       | Retiro de artefactos  | gl         |                                 |   |                  |
|                          | 4.7       | Retiro de chapas y aislación afectadas                      | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 5         | Cartel de Obra  | n°         |                                 |   |                  |
|                          |           |   |            |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>2</b>                 |           | <b>Mamposterías y Tabiques</b>                              |            |                                 |   |                  |
|                          | 1         | Mampostería de elevación de ladrillos cerámicos huecos      |            |                                 |   |                  |
|                          | 1.1       | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,18 cm           | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 1.2       | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,12 cm           | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 1.3       | Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,08 cm           | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 2         | Mampostería de ladrillos comunes                            | m³         |                                 |   |                  |
|                          | 3         | Tabique de placa de roca de yeso resistente al fuego        | m²         |                                 |   |                  |
|                          |           |   |            |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>3</b>                 |           | <b>Aislaciones</b>  |            |                                 |   |                  |
|                          | 1         | Sobre losas   | -          | Se cotiza en ítem A11-Cubiertas |   |                  |
|                          | 2         | Aislación doble horizontal de muros                         | m³         |                                 |   |                  |
|                          | 3         | Aislación horizontal para humedad natural bajo pisos        | m²         |                                 |   |                  |
|                          |           |   |            |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>4</b>                 |           | <b>Juntas de Dilatación</b>                                 |            |                                 |   |                  |
|                          | 1         | En hormigón Armado  | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 2         | Juntas de separación entre estructura de H°A° y Mampostería | -          | Incluido en B. Estructuras      |   |                  |
|                          | 3         | En pisos interiores-exteriores, umbrales y solías           | -          | Incluido en A9 - Pisos          |   |                  |
|                          |           |   |            |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>5</b>                 |           | <b>Revoques</b>   |            |                                 |   |                  |
|                          | 1         | Revoque bajo revestimiento                                  | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 2         | Revoque interior completo a la cal                          |            |                                 |   |                  |
|                          | 2.1       | Revoque grueso o jaharro                                    | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 2.2       | Revoque fino o enlucido a la cal                            | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 3         | De yeso reforzado alisado a la llana                        | m²         |                                 |   |                  |
|                          | 4         | Revoque exterior completo a la cal                          | m²         |                                 |   |                  |
|                          |           |   |            |                                 | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro. ITEM | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM   | UNID. MED.     | CANT.TOT. DE UNID.         | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                  |
|-----------|-----------|--|----------------|----------------------------|---|------------------|
| (1)       | (2)       | (3)  | (4)            | (5)                        | PRECIO UNIT (6)                         | PRECIO TOTAL (7) |
| <b>6</b>  |           | <b>Revestimientos</b>  |                |                            |   |                  |
|           | 1         | Cerámicos monococción  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 2         | Revestimiento vinílico de Pared  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 3         | Revestimiento Epoxi  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           |           |  |                |                            | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>7</b>  |           | <b>Cielorrasos</b>   |                |                            |   |                  |
|           | 1         | Suspendido en placas de Roca de Yeso   | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 2         | Suspendido en placas de Roca de Yeso Desmontable                               | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 3         | Aplicado bajo losa a la cal  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           |           |  |                |                            | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>8</b>  |           | <b>Contrapisos y Carpetas</b>  |                |                            |   |                  |
|           | 1         | Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural                       | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 2         | Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural con malla de refuerzo | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 3         | Contrapiso H° liviano sobre losa   | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 4         | Carpetas   | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           |           |  |                |                            | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>9</b>  |           | <b>Pisos, Umbrales y Solias</b>  |                |                            |   |                  |
|           | 1         | De Placa granítica monocapa compacta   |                |                            |   |                  |
|           | 1.1       | Placa granítica monocapa 40x40cm   | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 1.2       | Mosaico granítico 20x20cm  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 2         | Ferrocementado Rodillado   | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 3         | Revestimiento de suelo Vinílico Disipativo de Cargas electroestáticas          | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 4         | Revestimiento de suelo vinílico  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 5         | De lajas de cemento  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 6         | Umbrales Graníticos  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 7         | Umbrales ferrocementado rodillado  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 8         | Solias graníticas  | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 9         | Cordón de H°A°   | ml             |                            |   |                  |
|           |           |  |                |                            | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>10</b> |           | <b>Zócalos</b>   |                |                            |   |                  |
|           | 1         | Zócalo granítico sanitario   | ml             |                            |   |                  |
|           | 2         | Zócalo rehundido de cemento  | ml             |                            |   |                  |
|           |           |  |                |                            | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>11</b> |           | <b>Cubiertas</b>   |                |                            |   |                  |
|           | 1         | Cubiertas sobre losa de H°A°   | -              | Incluido en B. Estructuras |   |                  |
|           | 2         | Terminación de la cubierta inaccesible de losa H°A° sobre planta baja          | m <sup>2</sup> |                            |   |                  |
|           | 3         | Cupertinas Metálicas   | ml             |                            |   |                  |
|           |           |  |                |                            | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM                                  | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     |
|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------|---|---------------------|
| (1)          | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                   | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |
| <b>12</b>    |              | <b>Carpinterias</b>                                   |               |                       |   |                     |
|              | <b>1</b>     | <b>Carpinterias de Hierro</b>                         |               |                       |   |                     |
|              | 1.1          | HH-P1   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.2          | HH-P2   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.3          | HH-P3   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.4          | HH-P4   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.5          | HH-P5   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.6          | HH-P6   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.7          | HH-P7   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.8          | HH-P8   | nº            |                       |   |                     |
|              | 1.9          | HH-V1   | nº            |                       |   |                     |
|              | <b>2</b>     | <b>Carpinterias de Madera</b>                         |               |                       |   |                     |
|              | 2.1          | HM-P1   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.2          | HM-P2   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.3          | HM-P3   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.4          | HM-P4   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.5          | HM-P5   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.6          | HM-P6   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.7          | HM-P7   | nº            |                       |   |                     |
|              | 2.8          | HM-P8   | nº            |                       |   |                     |
|              | <b>3</b>     | <b>Carpinterias de Aluminio</b>                       |               |                       |   |                     |
|              | 3.1          | AA-V1   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.2          | AA-V2   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.3          | AA-V3   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.4          | AA-V4   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.5          | AA-V5   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.6          | AA-V6   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.7          | AA-V7   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.8          | AA-V8   | nº            |                       |   |                     |
|              | 3.9          | AA-V9   | nº            |                       |   |                     |
|              | <b>4</b>     | <b>Puertas Automáticas herméticas para quirófanos</b> |               |                       |   |                     |
|              | 4.1          | Al-P1   | nº            |                       |   |                     |
|              | 4.2          | Al-P2   | nº            |                       |   |                     |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro. ITEM | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM                                     | UNID. MED. | CANT.TOT. DE UNID.                    | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                  |
|-----------|-----------|--|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| (1)       | (2)       | (3)  | (4)        | (5)                                   | PRECIO UNIT (6)                         | PRECIO TOTAL (7) |
| <b>13</b> |           | <b>Mesadas</b>   |            |                                       |   |                  |
|           | 1         | <b>De granito sobre ménsulas</b>                         |            |                                       |   |                  |
|           | 1.1       | Me 1   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.2       | Me 2   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.3       | Me 3   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.4       | Me 4   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.5       | Me 5   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.6       | Me 6   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.7       | Me 7   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.8       | Me 8   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.9       | Me 9   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 1.10      | Me 10  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2         | <b>De acero inoxidable sobre ménsulas</b>                |            |                                       |   |                  |
|           | 2.1       | Me de A°º 1 c/ Tolva                                     | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.2       | Me de A°º 2  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.3       | Me de A°º 3  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.4       | Me de A°º 4  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.5       | Me de A°º 5  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.6       | Me de A°º 6  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.7       | Me de A°º 7  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.8       | Me de A°º 8  | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.9       | Me de A°º 9 c/ Tolva                                     | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.10      | Me de A°º 10   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.11      | Me de A°º 11   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.12      | Me de A°º 12   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.13      | Me de A°º 13   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.14      | Me de A°º 14   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.15      | Me de A°º 15   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.16      | Me de A°º 16   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.17      | Me de A°º 17   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2.18      | Me de A°º 18   | nº         |                                       |   |                  |
|           |           |  |            |                                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>14</b> |           | <b>Muebles</b>   |            |                                       |   |                  |
|           | 1         | Muebles bajo mesada                                      | nº         |                                       |   |                  |
|           | 2         | Muebles centrales monitoreo-estacion enfermería terapias | nº         |                                       |   |                  |
|           | 3         | Placards   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 4         | Bancos   | nº         |                                       |   |                  |
|           | 5         | Percheros  | nº         |                                       |   |                  |
|           |           |  |            |                                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>15</b> |           | <b>Vidrios y Cristales</b>                               |            |                                       |   |                  |
|           | 1         | Laminado de seguridad                                    | m²         |                                       |   |                  |
|           | 2         | Espejos  | -          | Incluido en C2. Instalación Sanitaria |   |                  |
|           |           |  |            |                                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |



Buenos  
Aires  
Provincia



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM                     | UNID.<br>MED.  | CANT.TOT.<br>DE UNID.                     | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     |
|--------------|--------------|--|----------------|---|---|---------------------|
| (1)          | (2)          | (3)                                      | (4)            | (5)                                       | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |
| 16           |              | <b>Pinturas</b>                          |                |   |   |                     |
|              | 1            | Látex acrilico sobre muros interiores    | m <sup>2</sup> |   |   |                     |
|              | 2            | Látex acrilico sobre muros exteriores    | m <sup>2</sup> |   |   |                     |
|              | 3            | Sobre cielorrasos de yeso y roca de yeso | m <sup>2</sup> |   |   |                     |
|              | 4            | Sobre carpintería metálica y herrería    | m <sup>2</sup> |   |   |                     |
|              | 5            | Sobre bancos de madera (item 14-4)       | m <sup>2</sup> |   |   |                     |
|              | 6            | Pintura Fibrada                          | -              | Incluido en item 11.2 Cubiertas           |   |                     |
|              |              |  |                |   | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |
| 17           |              | <b>Varios</b>                            |                |   |   |                     |
|              | 1            | Guardacamillas                           | ml             |   |   |                     |
|              | 2            | Protección de Aristas                    | gl             |   |   |                     |
|              | 3            | Bajadas Pluviales                        | -              | Incluido en Cómputo Instalación Sanitaria |   |                     |
|              | 4            | Transferencia de camillas móvil          | nº             |   |   |                     |
|              | 5            | Transferencias                           | nº             |   |   |                     |
|              |              |  |                |   | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |
| 18           |              | <b>Limpieza de Obra</b>                  |                |   |   |                     |
|              | 1            | Limpieza de Obra                         | gl             |   |   |                     |
|              |              |  |                |   | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |
|              |              |  |                |   |   |                     |
|              |              |  |                |   | <b>TOTAL</b>                            |                     |

| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP                                   |       |  |                |           |   |              |
|---|-------|--|----------------|-----------|---|--------------|
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVA                  |       |  |                |           |   |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA |       |  |                |           |   |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA   |       |  |                |           |   |              |
| PARTIDO: ALMIRANTE BROWN  |       |  |                |           |   |              |
| Nro.  | COD.  | DESCRIPCION DEL ITEM                   | UNID.          | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
| ITEM  | MED.  |  | MED.           | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)   | (2)   | (3)                                    | (4)            | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| <b>B1</b>   |       | <b>ESTRUCTURAS</b>                     |                |           |   |              |
| <b>1</b>  |       | <b>Excavaciones</b>                    |                |           |   |              |
|   | 1     | Excavación para bases                  | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 2     | Excavación para vigas de fundación     | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 3     | Excavación para Pilotines              | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 4     | Excavación para Plateas                | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>2</b>  |       | <b>Estructura de Fundación</b>         |                |           |   |              |
|   | 1     | <b>Hormigón para fundaciones</b>       |                |           |   |              |
|   | 2.1   | Hormigon para fundaciones              |                |           |   |              |
|   | 2.1.1 | Bases                                  | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 2.1.2 | Vigas de fundación                     | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 2.1.3 | Pilotines                              | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 2.1.4 | Plateas y dados de apoyo equipos       | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>3</b>  |       | <b>Estructura Resistente</b>           |                |           |   |              |
|   | 3.1   | Hormigon para estructura resistente    |                |           |   |              |
|   | 3.1.2 | Vigas                                  | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 3.1.3 | Columnas                               | m <sup>3</sup> |           |   |              |
|   | 3.2   | Losa de losetas premoldeadas           |                |           |   |              |
|   | 3.2.1 | Losas premoldeadas                     | m <sup>2</sup> |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>4</b>  |       | <b>Relleno en Losa</b>                 |                |           |   |              |
|   | 1     | Relleno en losa hueco montacargas      | gl             |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>5</b>  |       | <b>Refuerzo en Losa Azotea</b>         |                |           |   |              |
|   | 1     | Relleno en losa Azotea                 | gl             |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>6</b>  |       | <b>Reparación de Cubierta Metálica</b> |                |           |   |              |
|   | 1     | Reparación de Cubierta Metálica        | m <sup>2</sup> |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
|   |       |  |                |           |   |              |
|   |       |  |                |           |   |              |
|   |       |  |                |           |   |              |
|   |       |  |                |           | <b>TOTAL</b>                            |              |
|   |       |  |                |           |   |              |
|   |       |  |                |           |   |              |

**EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP**
**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA**
**PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**


| Nro.<br>ITEM | COD.<br>MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID.<br>MED. | CANT.TOT.<br>DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                     |
|--------------|--------------|---|---------------|-----------------------|---|---------------------|
| (1)          | (2)          | (3)   | (4)           | (5)                   | PRECIO UNIT<br>(6)                      | PRECIO TOTAL<br>(7) |
| <b>C1</b>    |              | <b>INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD</b>                                |               |                       |   |                     |
| <b>1</b>     |              | <b>GENERALIDADES</b>  |               |                       |   |                     |
|              | 1            | INGENIERIA DE DETALLE, MUESTRAS, PERMISOS, ETC.                   | gl            |                       |   |                     |
|              | 2            | REMOCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE                       | gl            |                       |   |                     |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |
| <b>2</b>     |              | <b>ALIMENTADORES</b>  |               |                       |   |                     |
|              | 1            | PVC-LSOH 2x10mm2  | ml            |                       |   |                     |
|              | 2            | PVC-LSOH 4x10mm2  | ml            |                       |   |                     |
|              | 3            | PVC-LSOH 4x16mm2  | ml            |                       |   |                     |
|              | 4            | PVC-LSOH 3x35/16mm2   | ml            |                       |   |                     |
|              | 5            | PVC-LSOH 3x50/25mm2   | ml            |                       |   |                     |
|              | 6            | PVC-LSOH 3x95/50mm2   | ml            |                       |   |                     |
|              | 7            | PVC-LSOH 1x50mm2  | ml            |                       |   |                     |
|              | 8            | PVC-LSOH 1x95mm2  | ml            |                       |   |                     |
|              | 9            | PVC-LSOH 1x185mm2   | ml            |                       |   |                     |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |
| <b>3</b>     |              | <b>TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES</b>                           |               |                       |   |                     |
|              | 1            | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                   | n°            |                       |   |                     |
|              | 2            | TABLERO GENERAL DE REDES AISLADAS                                 | n°            |                       |   |                     |
|              | 3            | TABLERO SECCIONAL DE ESTERILIZACION                               | n°            |                       |   |                     |
|              | 4            | TABLERO SECCIONAL DE LACTARIO                                     | n°            |                       |   |                     |
|              | 5            | TABLERO SECCIONAL DE RESIDENCIA                                   | n°            |                       |   |                     |
|              | 6            | AGREGADOS A PA4   | n°            |                       |   |                     |
|              | 7            | TABLERO SECCIONAL DE DEPENDENCIAS DE TERAPIA                      | n°            |                       |   |                     |
|              | 8            | TABLERO SECCIONAL DE ZONA DE QUIROFANOS (NORMAL)                  | n°            |                       |   |                     |
|              | 9            | TABLERO SECCIONAL DE ZONA DE QUIROFANOS (EMERGENCIA)              | n°            |                       |   |                     |
|              | 10           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA (NORMAL)        | n°            |                       |   |                     |
|              | 11           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA (EMERGENCIA)    | n°            |                       |   |                     |
|              | 12           | TABLERO SECCIONAL DE EFECTOS                                      | n°            |                       |   |                     |
|              | 13           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD CORONARIA Y NEONATOLOGÍA (NORMAL)     | n°            |                       |   |                     |
|              | 14           | TABLERO SECCIONAL DE UNIDAD CORONARIA Y NEONATOLOGÍA (EMERGENCIA) | n°            |                       |   |                     |
|              | 15           | TABLERO SECCIONAL DE RED AISLADA                                  | n°            |                       |   |                     |
|              | 16           | UPS 100kVA  | n°            |                       |   |                     |
|              |              |   |               |                       | <b>Subtotal Item</b>                    |                     |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro. ITEM | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. MED. | CANT.TOT. DE UNID. | ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|--|--------------|
| (1)       | (2)       | (3)   | (4)        | (5)                | PRECIO UNIT                            | PRECIO TOTAL |
|           |           |   |            |                    | (6)                                    | (7)          |
| <b>4</b>  |           | <b>CANALIZACIONES</b>   |            |                    |  |              |
|           | 1         | BANDEJA PORTACABLES DE 600 MM                                   | ml         |                    |  |              |
|           | 2         | BANDEJA PORTACABLES DOBLE: ESCALERA 300 + PERFORADA 300         | ml         |                    |  |              |
|           | 3         | CONDUCTOR PE PARA BANDEJAS EXISTENTES                           | ml         |                    |  |              |
|           | 4         | CAÑEROS 8 PVC 160   | ml         |                    |  |              |
|           | 5         | CAJAS DE PASE 60X60   | UN         |                    |  |              |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                   |              |
| <b>5</b>  |           | <b>MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMACORRIENTES</b>   |            |                    |  |              |
|           | 1         | BOCAS DE ILUMINACIÓN  | n°         |                    |  |              |
|           | 2         | BOCAS DE TOMACORRIENTES   | n°         |                    |  |              |
|           | 3         | TOMACORRIENTES TRIFÁSICOS                                       | n°         |                    |  |              |
|           | 4         | BOCAS DE TOMACORRIENTES DE USOS ESPECIALES                      | n°         |                    |  |              |
|           | 5         | POLIDUCTOS  | n°         |                    |  |              |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                   |              |
| <b>6</b>  |           | <b>ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS</b>                         |            |                    |  |              |
|           | 1         | tipo A5 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 2         | tipo D4 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 3         | tipo D4 DIM S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 4         | tipo I 3 S/Piego  | n°         |                    |  |              |
|           | 5         | tipo I 4 S/Piego  | n°         |                    |  |              |
|           | 6         | tipo Em1 S/Piego  | n°         |                    |  |              |
|           | 7         | tipo F5 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 8         | tipo L4 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 9         | tipo P3 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 10        | tipo R4 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 11        | tipo T1 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 12        | tipo S1 S/Piego   | n°         |                    |  |              |
|           | 13        | tipo SC (Scialitica de 1 cuerpo) s/pliego                       | n°         |                    |  |              |
|           | 14        | tipo SC2 (Scialitica de 2 cuerpos) s/pliego                     | n°         |                    |  |              |
|           | 15        | Modulo de emergencia  | n°         |                    |  |              |
|           | 16        | tipo AN1 s/pliego   | n°         |                    |  |              |
|           | 17        | tipo HBM1 s/pliego  | n°         |                    |  |              |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                   |              |
| <b>7</b>  |           | <b>PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS. PUESTA A TIERRA DE LA INST.</b> |            |                    |  |              |
|           | 1         | PUESTA A TIERRA DE INSTALACIÓN                                  | gl         |                    |  |              |
|           | 2         | PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA s/pliego y planos                  | gl         |                    |  |              |
|           | 3         | BOCA DE PAT HOSPITALARIA  | n°         |                    |  |              |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                   |              |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro. ITEM | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM   | UNID. MED. | CANT.TOT. DE UNID.   | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                  |
|-----------|-----------|--|------------|----------------------|---|------------------|
| (1)       | (2)       | (3)  | (4)        | (5)                  | PRECIO UNIT (6)                         | PRECIO TOTAL (7) |
|           |           | <b>CORRIENTES DÉBILES</b>  |            |                      |   |                  |
| <b>8</b>  |           | <b>SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO</b>  |            |                      |   |                  |
|           | 1         | INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA, GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PLANILLA DE PUNTOS DE EQUIPOS  | n°         |                      |   |                  |
|           | 2         | CENTRAL TIPO NFS 3030 CAP. 10 LAZOS ALFANUMERICO CON DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 160 CARACTERES DIRECCIONABLE EQUIPADA CON 2 LAZOS – GABINETE – FUENTE DE ALIMENTACIÓN – IMPRESORA DE PUNTOS- MÓDULOS DIRECCIONABLES- MÓDULOS DE AISLACIÓN | gl         |                      |   |                  |
|           | 3         | BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO   | n°         |                      |   |                  |
|           | 4         | DETECTORES MULTICRITERIO CON BASE  | n°         |                      |   |                  |
|           | 5         | SIRENAS Y FLASH CON MÓDULO DE CONTROL INCLUIDO   | n°         |                      |   |                  |
|           | 6         | PULSADORES MANUALES  | n°         |                      |   |                  |
|           |           |  |            | <b>Subtotal Item</b> |   |                  |
| <b>9</b>  |           | <b>TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A PERSONAS</b>   |            |                      |   |                  |
|           | 1         | VINCULACIÓN CON CENTRAL TELEFÓNICA EXISTENTE Y AGREGADO DE INTERNOS  | gl         |                      |   |                  |
|           | 2         | BOCAS DE TELEFONÍA   | n°         |                      |   |                  |
|           |           |  |            | <b>Subtotal Item</b> |   |                  |
| <b>10</b> |           | <b>RED DE INFORMATICA</b>  |            |                      |   |                  |
|           | 1         | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RACK DE 60 PUESTOS P/PUESTOS DATOS Y TELEFONÍA CAT 5E s/pliego  | n°         |                      |   |                  |
|           | 2         | BOCAS DE DATOS CAT 5E  | n°         |                      |   |                  |
|           | 3         | PERISCOPIO 4 TOMAS – 1RJ45 DATOS CAT E Y 1 TEL   | n°         |                      |   |                  |
|           |           |  |            | <b>Subtotal Item</b> |   |                  |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**



| Nro. ITEM | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. MED. | CANT.TOT. DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |                  |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|---|------------------|
| (1)       | (2)       | (3)   | (4)        | (5)                | PRECIO UNIT (6)                         | PRECIO TOTAL (7) |
| <b>11</b> |           | <b>SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA</b>   |            |                    |   |                  |
|           | 1         | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA COMPLETO DE LLAMADA DE ENFERMERA CENTRALIZADA PARA LAS HABITACIONES s/pliego   | n°         |                    |   |                  |
|           | 2         | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE CORTA-LLAMADA COMPLETO s/pliego  | n°         |                    |   |                  |
|           | 3         | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE LLAMADA COMPLETO SIN CORDON s/pliego   | n°         |                    |   |                  |
|           | 4         | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE LLAMADA COMPLETO CON CORDON s/pliego   | n°         |                    |   |                  |
|           | 5         | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUZ SEÑALIZACIÓN DE LLAMADO DE ENFERMERA COMPLETO s/pliego   | n°         |                    |   |                  |
|           | 6         | BOCAS LLAMADO ENFERMERA   | n°         |                    |   |                  |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>12</b> |           | <b>SISTEMA DE TV</b>  |            |                    |   |                  |
|           | 1         | BOCAS DE TV-VIDEO   | n°         |                    |   |                  |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |
| <b>13</b> |           | <b>SISTEMA CCTV</b>   |            |                    |   |                  |
|           | 1         | RACK MURAL DE 19U FAYSER C/PUERTA DE VIDRIO C/NEGRO. Incluye: Canal de Tensión Horizontal de 5 Tomas AMP, Bandeja Livianas de 300mm, PatchPanel de 24 Port AMP Cat 6a., Jack RJ45 AMP Cat 6a. Ordenador de 1U con tapa AMP. | gl         |                    |   |                  |
|           | 2         | SWITCH POE DS-3E0318P DE 16 PORT 10/100 RACKEABLE   | n°         |                    |   |                  |
|           | 3         | SWITCH HPE ARUBA 2530 PORT 10/100 CORE CONMUTADOR – GESTIONADO  | n°         |                    |   |                  |
|           | 4         | CABLE FTP CAT 6A BLANCO AMP   | ml         |                    |   |                  |
|           | 5         | PATCHCORD DE 1.20 AMP CAT 6 BLANCO  | n°         |                    |   |                  |
|           | 6         | CAJA PLÁSTICA DE PASE 165X120X81MM ESTANCA IP65   | n°         |                    |   |                  |
|           | 7         | CÁMARA TIPO MINIDOMO IP TIPO POE 1080P 2.8MM  | n°         |                    |   |                  |
|           | 8         | CÁMARA TIPO DOMO IP TIPO POE 1080P 2.8MM  | n°         |                    |   |                  |
|           | 9         | NVR DE 32CH IP TIPO CON HD WD 6T PURPLE DS-9632NI-I8  | n°         |                    |   |                  |
|           | 10        | MANO DE OBRA ARMADO Y TENDIDO DE LA INSTALACIÓN   | gl         |                    |   |                  |
|           | 11        | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (MODO LLAVE EN MANO)   | gl         |                    |   |                  |
|           |           |   |            |                    | <b>Subtotal Item</b>                    |                  |





Buenos  
Aires  
Provincia



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro. ITEM | COD. MED. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. MED. | CANT.TOT. DE UNID. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
|-----------|-----------|---|------------|--------------------|---|--------------|
| (1)       | (2)       | (3)   | (4)        | (5)                | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)       | (2)       | (3)   | (4)        | (5)                | (6)                                     | (7)          |
| 14        |           | SISTEMA DE PARARRAYOS   |            |                    |   |              |
|           | 1         | ESTUDIOS PRELIMINARES, MEDICIONES, PROYECTO S/AEA SECCION 7-10                                      | gl         |                    |   |              |
|           | 2         | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DESNUDOS DE CU EN CUBIERTA Y BASE S/PLANOS s/planos y pliego | gl         |                    |   |              |
|           | 3         | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PARARRAYOS  | nº         |                    |   |              |
|           | 4         | DISPOSITIVO CAPTOR  | nº         |                    |   |              |
|           | 5         | MÁSTILES Y SOPORTES DE TECHO  | nº         |                    |   |              |
|           | 6         | PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS S/AEA SECCIÓN 7-710                  | gl         |                    |   |              |
|           |           |   |            |                    | Subtotal Item                           |              |
|           |           |   |            |                    |   |              |
|           |           |   |            |                    | TOTAL                                   |              |
|           |           |   |            |                    |   |              |

|  |          |   |       |           |   |              |
|--|----------|---|-------|-----------|---|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |          |   |       |           |   |              |
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b> <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |          |   |       |           |   |              |
| Nro.   | COD.     | DESCRIPCION DEL ITEM                      | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
| ITEM   | MED.     |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)  | (2)      | (3)                                       | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| <b>C2</b>  |          | <b>INSTALACION SANITARIA</b>              |       |           |   |              |
| <b>1</b>   |          | <b>Agua Fria y Caliente</b>               |       |           |   |              |
|  | <b>1</b> | <b>Agua Fria</b>                          |       |           |   |              |
|  | 1.1      | Caño PPL ø 50                             | ml    |           |   |              |
|  | 1.2      | Caño PPL ø 25                             | ml    |           |   |              |
|  | 1.3      | Caño PPL ø 19                             | ml    |           |   |              |
|  | 1.4      | Caño PPL ø 13                             | ml    |           |   |              |
|  | 1.5      | LL.P ø 13                                 | ml    |           |   |              |
|  | <b>2</b> | <b>Agua Caliente</b>                      |       |           |   |              |
|  | 2.1      | Caño PPL ø 90                             | ml    |           |   |              |
|  | 2.2      | Caño PPL ø 50                             | ml    |           |   |              |
|  | 2.3      | Puesta en funcionamiento de T. Acumulador | gl    |           |   |              |
|  | 2.4      | Caño PPL ø 25                             | ml    |           |   |              |
|  | 2.5      | Caño PPL ø 19                             | ml    |           |   |              |
|  | 2.6      | Caño PPL ø 13                             | ml    |           |   |              |
|  | 2.7      | LL.P ø 13                                 | ml    |           |   |              |
|  |          |   |       |           |   |              |
|  |          |   |       |           |   |              |
|  | <b>3</b> | <b>Artefactos y accesorios</b>            |       |           |   |              |
|  | 3.1      | Inodoro loza con depósito de mochila      | nº    |           |   |              |
|  | 3.2      | bacha de A°Iº Ø30 c/grif. Pressmatic      | nº    |           |   |              |
|  | 3.3      | Receptaculo de ducha c/griferia completa  | nº    |           |   |              |
|  | 3.4      | Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro  | nº    |           |   |              |
|  | 3.5      | Dispenser de papel higienico              | nº    |           |   |              |
|  | 3.6      | Dispenser de toalla                       | nº    |           |   |              |
|  | 3.7      | Dispenser de Jabon                        | nº    |           |   |              |
|  | 3.8      | Bidet de loza blanco linea Andina c/grif  | nº    |           |   |              |
|  | 3.9      | Mingitorio mural corto                    | nº    |           |   |              |
|  | 3.10     | Espejo de cristal 0,60 x 0,60 biselado    | nº    |           |   |              |
|  | 3.11     | Espejo de cristal 0,60 x 0,80 biselado    | nº    |           |   |              |
|  | 3.12     | Pileton A°Iº c/ griferia                  | nº    |           |   |              |
|  | 3.13     | Lavachatas automatico                     | nº    |           |   |              |
|  | 3.14     | Pileta A°Iº 0,37x0,60 c/griferia          | nº    |           |   |              |
|  | 3.15     | Juego de accesorio de loza blanco         | nº    |           |   |              |
|  |          |   |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |



Buenos  
Aires  
Provincia



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



E  
A  
P

| Nro.     | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM                       | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
|----------|------|--|-------|-----------|---|--------------|
| ITEM     | MED. |  | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| <b>2</b> |      | <b>Cloacas</b>                             |       |           |   |              |
|          | 1    | Caño PVC ø 38                              | ml    |           |   |              |
|          | 2    | caño PVC ø 63                              | ml    |           |   |              |
|          | 3    | caño PVC. VENTILACION ø 63                 | ml    |           |   |              |
|          | 4    | caño PVC ø 110                             | ml    |           |   |              |
|          | 5    | caño PVC BAJADA ø 110                      | ml    |           |   |              |
|          | 6    | Caño PVC ø 160                             | ml    |           |   |              |
|          | 7    | CI 60x120 a nivel                          | n°    |           |   |              |
|          | 8    | PPA 15X15                                  | n°    |           |   |              |
|          | 9    | Bomba sumergible pozo bombeo cloacal       | n°    |           |   |              |
|          | 10   | Pozo bombeo cloacal                        | n°    |           |   |              |
|          | 11   | CI 60X120 A - 2.60m                        | n°    |           |   |              |
|          | 12   | CI 60X60                                   | n°    |           |   |              |
|          | 13   | BACH                                       | n°    |           |   |              |
|          | 14   | PPT 15X15                                  | n°    |           |   |              |
|          |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>3</b> |      | <b>Desague pluvial</b>                     |       |           |   |              |
|          | 1    | Verificacion de la Instalación Pluvial     | gl    |           |   |              |
|          |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
| <b>4</b> |      | <b>Servicio contra Incendio</b>            |       |           |   |              |
|          | 1    | Extintor tipo triclase ABC de 5kgs.        | n°    |           |   |              |
|          | 2    | Extintor tipo CO2                          | n°    |           |   |              |
|          | 3    | Gabinete equipado Boca de incendio         | n°    |           |   |              |
|          | 4    | Extintor HALOTROM                          | n°    |           |   |              |
|          | 5    | Cañería H°G° Ø100                          | n°    |           |   |              |
|          | 6    | Cañería H°G° Ø76                           | n°    |           |   |              |
|          | 7    | Cañería H°G° Ø63                           | n°    |           |   |              |
|          | 8    | Puesta en funcionamiento bombas existentes | gl    |           |   |              |
|          |      |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
|          |      |  |       |           | <b>TOTAL</b>                            |              |

|  |          |  |       |           |   |              |
|--|----------|--|-------|-----------|---|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP  |          |  |       |           |   |              |
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b> <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |          |  |       |           |   |              |
| Nro.   | COD.     | DESCRIPCION DEL ITEM   | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
| ITEM   | MED.     |  | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)  | (2)      | (3)  | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| <b>C3</b>  |          | <b>GASES MEDICINALES</b>   |       |           |   |              |
|  | <b>1</b> | <b>Paneles y columnas</b>  |       |           |   |              |
|  | 1        | Columnas de techo 3 gases (CT)                                       | n°    |           |   |              |
|  | 2        | Miniductos tipo panel de pared para tres gases (PP1)                 | n°    |           |   |              |
|  | 3        | Poliducto para recuperación en neonatología (PP2)                    | n°    |           |   |              |
|  | 4        | Poliducto para internación (PP3)                                     | n°    |           |   |              |
|  | 5        | Pistola de Aire comprimido (ps)                                      | n°    |           |   |              |
|  |          |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
|  | <b>2</b> | <b>Redes y Alarmas</b>   |       |           |   |              |
|  | 1        | Cañerías   |       |           |   |              |
|  | 1.1      | Ø 1 1/2"   | ml    |           |   |              |
|  | 1.2      | Ø 3"   | ml    |           |   |              |
|  | 2        | Llaves y gabinetes   |       |           |   |              |
|  | 2.1      | Llaves de corte  | n°    |           |   |              |
|  | 2.2      | Gabinetes  | n°    |           |   |              |
|  | 2.3      | Equipamiento para segunda regulación                                 | gl    |           |   |              |
|  | 2.4      | Camara de inspeccion tapa de HºAº                                    | n°    |           |   |              |
|  | 2.5      | Comprimido y Aspiración)   | n°    |           |   |              |
|  | 2.6      | Perfil tapacaño  | ml    |           |   |              |
|  |          |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
|  | <b>3</b> | <b>Central de Abastecimiento (Aire Comprimido , Vacío Y Oxígeno)</b> |       |           |   |              |
|  | 1        | Traslado de equipos , a nueva sala de máquinas                       | gl    |           |   |              |
|  | 2        | filtro de agua   | n°    |           |   |              |
|  | 3        | Filtro bacteriológico  | n°    |           |   |              |
|  | 4        | Bombas de vacío 10HP   | n°    |           |   |              |
|  | 5        | Tanque acumulador de vacío 500 lts                                   | n°    |           |   |              |
|  | 6        | Intercambiador de calor  | n°    |           |   |              |
|  | 7        | Bomba de recirculación   | n°    |           |   |              |
|  | 8        | Tanque acumulador 650 lts  | n°    |           |   |              |
|  | 9        | Cañería PP Ø 13  | ml    |           |   |              |
|  | 10       | Accesorios   | gl    |           |   |              |
|  | 11       | Compresor 15HP   | n°    |           |   |              |
|  |          |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
|  | <b>4</b> | <b>Eléctricas</b>  |       |           |   |              |
|  | 1        | TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacío)                            | n°    |           |   |              |
|  | 2        | TSC (tablero seccional compresores)                                  | n°    |           |   |              |
|  | 3        | Bocas de Alimentación a Bombas de Vacío, Compresores, etc            | n°    |           |   |              |
|  | 4        | Verificaciones y puesta en marcha del sistema                        | gl    |           |   |              |
|  |          |  |       |           | <b>Subtotal Item</b>                    |              |
|  |          |  |       |           | <b>TOTAL</b>                            |              |

|   |      |   |       |                          |   |              |
|---|------|---|-------|--------------------------|---|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |      |   |       |                          |   |              |
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA   |      |   |       |                          |   |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA   |      |   |       |                          |   |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA   |      |   |       | PARTIDO: ALMIRANTE BROWN |   |              |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT.                | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.                 | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                      | (6)                                     | (7)          |
| <b>C4</b>   |      |   |       |                          |   |              |
| <b>INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>  |      |   |       |                          |   |              |
| Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento automático del sistema, según plano y pliego |      |   |       |                          |   |              |
| <b>1</b>  |      | <b>Desmontaje de equipos, según pliego.</b>   |       |                          |   |              |
|   | 1    | Conjunto split, según pliego.   | nº    |                          |   |              |
|   | 2    | Compacto de ventana, según pliego.  | nº    |                          |   |              |
|   | 3    | Cañería de cobre, según pliego.   | ml.   |                          |   |              |
|   | 4    | Conductos, según pliego.  | ml.   |                          |   |              |
|   | 5    | Ventiladores, según pliego.   | nº    |                          |   |              |
|   | 6    | Calefactores, según pliego.   | nº    |                          |   |              |
|   | 7    | Elementos de distribución del aire, según pliego.   | gl.   |                          |   |              |
|   |      |   |       |                          | <b>Subtotal</b>                         |              |
| <b>2</b>  |      | <b>Puesta a punto de calderas existentes y restitución de acoples elásticos, según pliego.</b>                    |       |                          |   |              |
|   | 1    | Puesta a punto de calderas existentes, según pliego.  | un.   |                          |   |              |
|   | 2    | Acoples elásticos para circuitos de distribución de agua caliente para uso sanitario y calefacción, según pliego. | un.   |                          |   |              |
|   |      |   |       |                          | <b>Subtotal</b>                         |              |
| <b>3</b>  |      | <b>Unidades condensadoras VRV, según pliego.</b>  |       |                          |   |              |
|   | 1    | Unidades Condensadoras de 4,55 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.                 | nº    |                          |   |              |
|   | 2    | Unidad Condensadora de 6,36 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.                    | nº    |                          |   |              |
|   | 3    | Unidad Condensadora de 9,00 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.                    | nº    |                          |   |              |
|   | 4    | Unidad Condensadora de 12,75 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.                   | nº    |                          |   |              |
|   | 5    | Unidad Condensadora de 13,65 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego.                   | nº    |                          |   |              |
|   |      |   |       |                          | <b>Subtotal</b>                         |              |

|   |      |   |       |           |  |              |
|---|------|---|-------|-----------|--|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |      |   |       |           |  |              |
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A DR. OÑATIVIA</b><br><b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA</b><br><b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b> <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |      |   |       |           |  |              |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPPOSITIVOS |              |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                              | PRECIO TOTAL |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                      | (7)          |
| <b>4</b>  |      | <b>Unidades evaporadoras VRV del tipo baja silueta para conducto, según pliego.</b>                       |       |           |  |              |
|   | 1    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 1.28 TR.                                       | nº    |           |  |              |
|   | 2    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 1,60 TR.                                       | nº    |           |  |              |
|   | 3    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2.55TR.  | nº    |           |  |              |
|   | 4    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 3.18 TR.                                       | nº    |           |  |              |
|   | 5    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 3.98 TR.                                       | nº    |           |  |              |
|   | 6    | Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 6.36 TR.                                       | nº    |           |  |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          |              |
| <b>5</b>  |      | <b>Unidades de tratamiento de aire VRV, según pliego.</b>   |       |           |  |              |
|   | 1    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 0,30 TR y caudal 10 m3/min.                                      | nº    |           |  |              |
|   | 2    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 1,40 TR y caudal 40 m3/min.                                      | nº    |           |  |              |
|   | 3    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 2,00 TR y caudal 150 m3/min.                                     | nº    |           |  |              |
|   | 4    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 2,20 TR y caudal 100 m3/min.                                     | nº    |           |  |              |
|   | 5    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 3,00 TR y caudal 50 m3/min.                                      | nº    |           |  |              |
|   | 6    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 3,25 TR y caudal 120 m3/min.                                     | nº    |           |  |              |
|   | 7    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 4,00 TR y caudal 60 m3/min.                                      | nº    |           |  |              |
|   | 8    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 5,20 TR y caudal 200m3/min.                                      | nº    |           |  |              |
|   | 9    | Unidad de tratamiento de aire, capacidad 5,40 TR y caudal 100m3/min.                                      | nº    |           |  |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          |              |
| <b>6</b>  |      | <b>Elementos de comando y control, según pliego.</b>  |       |           |  |              |
|   | 1    | Provisión e instalación de controles alámbricos.  | nº    |           |  |              |
|   | 2    | Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.   | nº    |           |  |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          |              |
| <b>7</b>  |      | <b>Unidad split de precisión, según pliego.</b>   |       |           |  |              |
|   | 1    | Equipo del tipo precisión - split piso / techo de 1Tr de capacidad, frío-solo, con variador de velocidad. | nº    |           |  |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                          |              |



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro. | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
|------|------|---|-------|-----------|---|--------------|
| ITEM | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| 8    |      | <b>Cañerías de cobre y accesorios, según pliego.</b>  |       |           |   |              |
|      | 1    | Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido, según pliego. | Kg.   |           |   |              |
|      | 2    | Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnests).                                | nº    |           |   |              |
|      | 3    | Provisión e instalación de kits colectores unión de tándem de unidades condensadoras.                   | nº    |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 9    |      | <b>Cable mallado de comando y control para VRV, según pliego.</b>                                       | ml    |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 10   |      | <b>Bandejas de chapa galvanizada, según pliego.</b>   | ml    |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 11   |      | <b>Cañería de drenaje de condensado, según pliego.</b>  | ml    |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 12   |      | <b>Bases de apoyo, según pliego.</b>  |       |           |   |              |
|      | 1    | Estructura de perfiles normalizados s/ cálculo ejecutivo, terminados con pintura epoxi.                 | ml.   |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 13   |      | <b>Lámparas UV germicidas, según pliego.</b>  | nº    |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 14   |      | <b>Humidificadores, según pliego.</b>   |       |           |   |              |
|      | 1    | Humidificador de 15 kg/hs con distribuidor y sensor de temperatura incluído.                            | nº    |           |   |              |
|      |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |



|   |      |   |       |           |   |              |
|---|------|---|-------|-----------|---|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP                                   |      |   |       |           |   |              |
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVA                  |      |   |       |           |   |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA |      |   |       |           |   |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA   |      |   |       |           |   |              |
| PARTIDO: ALMIRANTE BROWN  |      |   |       |           |   |              |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| 15  |      | <b>Ventiladores in-line y centrífugos, según pliego.</b>  |       |           |   |              |
|   | 1    | Ventiladores extractores centrífugos de Caudal Q= 60 a 72 m³/min, contrapresión = 90mmca, potencia 3 hp y 1500 rpm, trifásico.                                  | n°    |           |   |              |
|   | 2    | Ventiladores extractores centrífugos de Caudal Q= 10m³/min, contrapresión = 90mmca, potencia 1 hp y 2800rpm, trifásico.   | n°    |           |   |              |
|   | 3    | Ventiladores in-line de extracción, de Caudal Q= 5 m³/min, contrapresión = 15 mmca, potencia 0.33 hp y 1500 rpm, monofásico.                                    | n°    |           |   |              |
|   | 4    | Ventiladores in-line de extracción, Caudal Q= 20 m³/min, contrapresión = 15 mmca, potencia 1hp y 1500 rpm, trifásico.   | n°    |           |   |              |
|   | 5    | Ventiladores in-line de extracción, Caudal Q= 50 m³/min, contrapresión = 20 mmca, potencia Xhp y X rpm, trifásico.  | n°    |           |   |              |
|   | 6    | Ventiladores del centro de esterilización.  |       |           |   |              |
|   | 6,1  | Ventiladores de inyección centrífugos VI-1.9.L: de Caudal Q= 35 m³/min, contrapresión = 75mmca, potencia 2 hp y 1500 rpm, trifásico.                            | n°    |           |   |              |
|   | 6,2  | Ventiladores extractores centrífugos VE-1.9.L Caudal Q= 35 m³/min, contrapresión = 75 mmca, potencia 2 hp y 1500 rpm, trifásico, con variador de velocidad.     | n°    |           |   |              |
|   | 6,3  | Ventiladores de inyección centrífugo VI-1.10.L de Caudal Q= 72 m³/min, contrapresión = 75 mmca, potencia 3 hp y 1500 rpm, trifásico, con variador de velocidad. | n°    |           |   |              |
|   | 6,4  | Ventiladores extractores centrífugos VE-1.10.L de Caudal Q= 72 m³/min, contrapresión = 75 mmca, potencia 3 hp y 1500 rpm, trifásico.                            | n°    |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |

EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

**OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA**  
**SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA**  
**LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA** **PARTIDO: ALMIRANTE BROWN**

| Nro.      | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
|-----------|------|---|-------|-----------|---|--------------|
| ITEM      | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)       | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| <b>16</b> |      | <b>Conductos de chapa galvanizada, según pliego.</b>  |       |           |   |              |
|           | 1    | Conductos aislados con lana de vidrio con foil de aluminio para alimentación, incluidos elementos de sujeción, según pliego.            | Kg    |           |   |              |
|           | 2    | Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujeción, según pliego.   | Kg    |           |   |              |
|           | 3    | Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos elementos de sujeción, según pliego. | Kg    |           |   |              |
|           |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| <b>17</b> |      | <b>Elementos de distribución de aire, según pliego.</b>   |       |           |   |              |
|           | 1    | Difusores planos de 20x20, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 2    | Difusores planos de 30x30, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 3    | Difusores del tipo anemostatos 60x60, según pliego.   | nº    |           |   |              |
|           | 4    | Reja de extracción de 25x80, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 5    | Rejas fijas de extracción, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 6    | Reja de toma de aire exterior, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 7    | Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, según pliego.   | nº    |           |   |              |
|           | 8    | Persianas Corta Fuego, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 9    | Difusor de alta inducción, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 10   | Reja de extracción de 60x30, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 11   | Reja de extracción de 50x20, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           | 12   | Reja de impulsión de 50x20, según pliego.   | nº    |           |   |              |
|           |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| <b>18</b> |      | <b>Filtros, según pliego:</b>   |       |           |   |              |
|           | 1    | Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego.   | nº    |           |   |              |
|           | 2    | Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego.   | nº    |           |   |              |
|           | 3    | Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.  | nº    |           |   |              |
|           |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |

|   |      |   |       |           |   |              |
|---|------|---|-------|-----------|---|--------------|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP                                   |      |   |       |           |   |              |
| OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA                 |      |   |       |           |   |              |
| SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA |      |   |       |           |   |              |
| LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN                  |      |   |       |           |   |              |
| Nro.  | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
| ITEM  | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| 19  |      | <b>Elementos de control de saturación de filtros y presiones, según pliego.</b>   |       |           |   |              |
|   | 1    | Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de climatización, según pliego. | nº    |           |   |              |
|   | 2    | Provisión e instalación de sensores de presión diferencial de ambientes, según pliego.                                  | nº    |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 20  |      | <b>Servicios de ingeniería: capacitación al personal, manuales y documentación, según pliego.</b>                       |       |           |   |              |
|   | 1    | Capacitación al personal  | hs.   |           |   |              |
|   | 2    | Elaboración de documentación conforme a obra.   | hs.   |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 21  |      | <b>Elementos antivibratorios, según pliego.</b>   |       |           |   |              |
|   | 1    | Plancha de goma antivibratoria de 400x400x12 mm, según pliego.  | nº    |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 22  |      | <b>Traslado, movimiento de equipos y materiales a obra, según pliego.</b>   | gl.   |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 23  |      | <b>Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.</b>  |       |           |   |              |
|   | 1    | Unidad condensadora   | nº    |           |   |              |
|   | 2    | Unidad evaporadora  | nº    |           |   |              |
|   | 3    | Unidad de tratamiento de aire   | nº    |           |   |              |
|   | 4    | Unidad split de precisión   | nº    |           |   |              |
|   | 5    | Ventilador extractor centrífugo   | nº    |           |   |              |
|   | 6    | Ventilador in-line  | nº    |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |
| 24  |      | <b>Mantenimiento correctivo y preventivo, según pliego.</b>   |       |           |   |              |
|   | 1    | Unidad condensadora   | nº    |           |   |              |
|   | 2    | Unidad evaporadora  | nº    |           |   |              |
|   | 3    | Unidad de tratamiento de aire   | nº    |           |   |              |
|   | 4    | Unidad split de precisión   | nº    |           |   |              |
|   | 5    | Ventilador extractor centrífugo   | nº    |           |   |              |
|   | 6    | Ventilador in-line  | nº    |           |   |              |
|   |      |   |       |           | <b>Subtotal</b>                         |              |



Buenos  
Aires  
Provincia



EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA  
SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA  
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN



| Nro. | COD. | DESCRIPCION DEL ITEM  | UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS |              |
|------|------|---|-------|-----------|---|--------------|
| ITEM | MED. |   | MED.  | DE UNID.  | PRECIO UNIT                             | PRECIO TOTAL |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)       | (6)                                     | (7)          |
| 25   |      | Instalación eléctrica para climatización, según pliego.                               |       |           |   |              |
|      | 1    | TSAA-N  | un    |           |   |              |
|      | 2    | TSQAA-E   | un    |           |   |              |
|      | 3    | TSTAA-E   | un    |           |   |              |
|      | 4    | TSUC  | un    |           |   |              |
|      | 5    | Bocas (canalización y cableados) de extractores y unidades evaporadoras baja silueta. | n°    |           |   |              |
|      | 6    | Alimentadores   |       |           |   |              |
|      | 6.1  | 4x2,5   | ml.   |           |   |              |
|      | 6.2  | 3x1,5   | ml.   |           |   |              |
|      | 6.3  | 4x4   | ml.   |           |   |              |
|      | 6.4  | 4x10  | ml.   |           |   |              |
|      |      |   |       |           | Subtotal                                |              |
|      |      |   |       |           | TOTAL                                   |              |
|      |      |   |       |           |   |              |



Buenos  
Aires  
Provincia



|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP   |  |                                 |  |
| <b>OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVA</b>                   |  |                                 |  |
| <b>SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLÓGICA</b> |  |                                 |  |
| <b>LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA</b>  |  | <b>PARTIDO: ALMIRANTE BROWN</b> |  |
| <b>COTIZACION RESUMEN</b>   |  |                                 |  |
| OBRAS PRINCIPALES.....  |  |                                 |  |
| ESTRUCTURAS.....  |  |                                 |  |
| INSTALACIONES   |  |                                 |  |
| DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.....   |  |                                 |  |
| DE INSTALACION SANITARIA.....   |  |                                 |  |
| DE GASES MEDICINALES.....   |  |                                 |  |
| DE AIRE ACONDICIONADO.....  |  |                                 |  |
|   |  |                                 |  |
| TOTAL .....   |  |                                 |  |
| GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.....   |  |                                 |  |
| TOTAL COSTO .....   |  |                                 |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES.....   |  |                                 |  |
|   |  |                                 |  |
| TOTAL A COTIZAR   |  |                                 |  |



Buenos  
Aires  
Provincia



## ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

- Decreto 2017-367-E-GPBA
- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP



## ANEXO N° VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

### COMPROMISO DE INTEGRIDAD

#### LICITACION PÚBLICA N°

Obra “...”  
Expediente N°

Por la presente, la empresa ....., representada en este acto por el Sr. ...., D.N.I. ...., en su carácter de apoderado/presidente, en adelante LA EMPRESA se **COMPROMETE** a garantizar que ni ella en forma directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de contratación.

En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Práctica Prohibida; LA EMPRESA se **COMPROMETE** a aportar los detalles de la





condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:

- a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;
- b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;
- c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena;
- d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación penal;
- e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas vinculadas a esa investigación.
- f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la licitación y/o ejecución del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo, durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la intermediación del agente con el organismo.



....., DNI....., en su carácter de ejecutivo responsable de la firma ....., en los términos de la presente, suscribe al pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes:

- Práctica Corrupta:** ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.
- Práctica Fraudulenta:** cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación.
- Práctica Coercitiva:** perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.
- Práctica Colusoria:** un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
- Práctica Obstruccionista:** (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401.



## FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES

| UBIC.<br>(1) | DENOMINACIÓN.<br>(2) | COMIT.<br>(3) | MONTO CONTRACTUAL |       | FECHA TERMINACION |      | OBSERVAC.<br>(4) |
|--------------|----------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|------|------------------|
|              |                      |               | ORIGINAL          | FINAL | ORIGINAL          | REAL |                  |
|              |                      |               |                   |       |                   |      |                  |
|              |                      |               |                   |       |                   |      |                  |
|              |                      |               |                   |       |                   |      |                  |

Para completar el cuadro, se deberá:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
  - (1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
  - (2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás recursos utilizados.
  - (3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente
  - (4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de:
    - a) El Licitante como empresa individual
    - b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.



## FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

### B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato.

|    |        |
|----|--------|
| 1. | Cargo* |
|    | Nombre |
| 2. | Cargo* |
|    | Nombre |
| 3. | Cargo* |
|    | Nombre |
| 4. | Cargo* |
|    | Nombre |



## B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Nombre del Licitante</b> |  |  |
| <b>Cargo</b>                |  |  |
| <b>Información personal</b> | <b>Nombre</b><br><b>Nacionalidad</b>                 | <b>Fecha de nacimiento</b>                                 |
|                             | <b>Calificaciones profesionales</b>                  |  |
| <b>Empleo actual</b>        | <b>Nombre del empleador</b><br><b>Tipo de empleo</b> |  |
|                             | <b>Dirección del Empleador</b>                       |  |
|                             | <b>Teléfono</b>                                      | <b>Persona de contacto (gerente / oficial de personal)</b> |
|                             | <b>Fax</b>   | <b>Dirección electrónica</b>                               |
|                             | <b>Cargo actual</b>                                  | <b>Años con el empleador actual</b>                        |

[illegible]

### FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

| TIPO<br>(1) | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | N°<br>(2) | AÑO<br>(3) | ESTADO<br>(4) | SITUACION |         |         |
|-------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|---------|---------|
|             |       |        |           |           |            |               | PROPIO    | A ADQU. | A ALQU. |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |
|             |       |        |           |           |            |               |           |         |         |

**Referencias:**

(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación.

(3) Indicar año de fabricación.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es necesario) y capacidad.

En las columnas de situación, marcar una "X" donde corresponda.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Pliego Legal Particular - EX-2019-01569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 95 pagina/s.