

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROTOTIPO VILLA ANITA

MORENO – GRUPO 4.12d

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción del Prototipo Villa Anita.

Se ha previsto la construcción de un Salón de Usos Múltiples, office, seis consultorios, enfermería, farmacia, depósito de leche, administración, hall, depósito, baño para discapacitados, baños públicos, baños para personal, dormitorio con baño, jefatura, circulación con espera, semicubierto para ambulancia y sala de bomba con cisterna.

En el terreno se realizara un desmonte de 0.30m de suelo vegetal, para luego aportar y compactar.

El edificio a construir será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales.

Se prevé materializarlo con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, solado interior porcelanato antideslizante, el piso del semicubierto de la ambulancia será de pavimento articulado con cama de arena. Algunas divisiones interiores se realizarán con estructura metálica recubierta con placas de roca de yeso, como indican los planos.

El perímetro del terreno se cerrará con mampostería de ladrillo hueco e=12cm revocado y pintado de ambas caras.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Seis consultorios.

Enfermería

Farmacia.

Depósito de leche

Salón de Usos Múltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye sanitario)

Oficina de Administración.

Sanitarios ambos sexos para público.

Sanitarios para personal con vestuario

Office.

Depósito.

Jefatura

Dormitorio con baño

Hall

Circulación con espera

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.
Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota:

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2019-10864685-AMBA-CAPS-GRUPO 4.12d – Memoria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.